



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE OBRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS E DRENAGEM

LOCAL: RUAS PAULO ALVES DE PAULA, RUA 10 DE JUNHO, RUA 11 E NOVEMBRO, AV. 15 DE NOVEMBRO, RUA 13 DE MAIO, RUA 21 DE ABRIL, RUA 25 DEZEMBRO E RUA 12 DE OUTUBRO.

BAIRRO: JARDIM OÁSIS

MUNICÍPIO: NAVIRAÍ/MS

DATA DA PLANILHA: JUNHO/2019

ÁREA: 13.368,69 m²

COMPOSIÇÕES

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO SINAPI DESONERADO	CUSTO SINAPI NÃO DESONERADO
COMP	001	TENTO	M	0	77,1	81,67
SINAPI-I	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) - (Preço_Ref_Insumos_Sintético_MS_201811_Desonerado).	M3	0,1	261,94	261,94
SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015- (Custo_Ref_Composições_Sintético_MS_201811_Desonerado).	M3	0,1	138,74	153,81
SINAPI	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 - (Custo_Ref_Composições_Sintético_MS_201811_Desonerado).	M2	0,4	92,6	100,26
COMP.	002	SUORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO.	M	0	193,2	196,49
SINAPI-I	4750	PEDREIRO - (Preço_Ref_Insumos_Sintético_MS_201811_Desonerado).	H	1	12,13	14,03
SINAPI-I	6127	AJUDANTE DE PEDREIRO - (Preço_Ref_Insumos_Sintético_MS_201811_Desonerado).	H	1	8,90	10,29
SINAPI-I	21015	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) - (Preço_Ref_Insumos_Sintético_MS_201811_Desonerado).	M	2,8	61,49	61,49
COMP.	003	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA EM PLCA CIMENTICIA DE ALTA RESISTENCIA.	M	0	19,89	20,68
SINAPI-I	4750	PEDREIRO - (Preço_Ref_Insumos_Sintético_MS_201811_Desonerado).	H	0,16	12,13	14,03
SINAPI-I	6127	AJUDANTE DE PEDREIRO - (Preço_Ref_Insumos_Sintético_MS_201811_Desonerado).	H	0,35	8,90	10,29
SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO - (Preço_Ref_Insumos_Sintético_MS_201811_Desonerado).	M2	0,2	57,7	57,7
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - (Preço_Ref_Insumos_Sintético_MS_201811_Desonerado).	M3	0,0604	47,95	47,95
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 - (Preço_Ref_Insumos_Sintético_MS_201811_Desonerado).	KG	1	0,4	0,4

FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Eng° Civil CREA 9432/D-MS