



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GERENCIA DE OBRAS

OBRA: MICRODRENAGEM
LOCAL: RUAS PAULO ALVES DE PAULA, RUA 10 DE JUNHO, RUA 11 E NOVEMBRO, AV. 15 DE NOVEMBRO, RUA 13 DE MAIO, RUA 21 DE ABRIL, RUA 25 DEZEMBRO E RUA 12 DE OUTUBRO.
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ/MS
DATA: 03/10/2019

MEMORIAL DE CÁLCULO DRENAGEM: RUA 12 DE OUTUBRO

Regularização = rede x diam. Tubo	
-	m ²

Tubo 600mm

Diâmetro tubo:	0,72	Base menor:	1,44	Base maior:	2,44	Altura tubo:	0,72	Altura escavação:	1,92
Rede (m):	276,56								
Escavação Mecanizada = rede x (base menor + base maior)/2 x alt. Escavação x 85%									
	875,61								
	m ³								
Escavação Manual = rede x (base menor + base maior)/2 x alt. Escavação x 15%									
	154,52								
	m ³								
Volume Tubos = $\pi \times (\text{diam. tubo}/2)^2 \times \text{rede}$									
	112,54								
	m ³								
Reaterro Compactado = (esc. Mecanizada + esc. Manual - vol. Tubos) x 70%									
	642,31								
	m ³								
Reaterro Manual = (esc. Mecanizada + esc. Manual - vol. Tubos) x 30%									
	275,28								
	m ³								
Transporte (+ 25% empolamento) = vol. Tubos + 25%									
	140,68								
	m ³								
Regularização = rede x diam. Tubo									
	199,12								
	m ²								

Tubo 400mm

Diâmetro tubo:	0,50	Base menor:	1,00	Base maior:	2,00	Altura tubo:	0,50	Altura escavação:	1,70
Rede (m):	113,33								
Escavação Mecanizada = rede x (base menor + base maior)/2 x alt. Escavação x 85%									
	245,64								
	m ³								
Escavação Manual = rede x (base menor + base maior)/2 x alt. Escavação x 15%									
	43,35								
	m ³								
Volume Tubos = $\pi \times (\text{diam. tubo}/2)^2 \times \text{rede}$									
	22,24								
	m ³								
Reaterro Compactado = (esc. Mecanizada + esc. Manual - vol. Tubos) x 70%									
	186,73								
	m ³								
Reaterro Manual = (esc. Mecanizada + esc. Manual - vol. Tubos) x 30%									
	80,03								
	m ³								
Transporte (+ 25% empolamento) = vol. Tubos + 25%									
	27,80								
	m ³								
Regularização = rede x diam. Tubo									
	56,67								
	m ²								

Poço de Visita	
3,00	unid
Boca de Lobo	
6,00	unid
Dissipador	
-	unid

Total:		
Escavação Mecânica	1.121,25	m ³
Escavação Manual	197,87	m ³
Regularização	255,79	m ²
Reaterro Compactado	829,04	m ³
Reaterro Manual	355,30	m ³
Transporte	168,48	m ³
Tubo 400mm	113,33	m
Tubo 600mm	276,56	m
Tubo 800mm	-	m
Tubo 1000mm	-	m
Tubo 1200mm	-	m
Poço de Visita	5,00	unid
Boca de Lobo	11,00	unid

FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Engº Civil CREA 9432/D-MS

