

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.1.0.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	LARGURA 4 * COMPRIMENTO 3 = 12m ²
1.1.0.2.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	LARGURA 2* COMPRIMENTO 4 = 8m ²
1.1.0.4.	SINAPI	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	AV FÁTIMA DO SUL 49,2+ RUA PORTO MURTINHO 53,65 + RUA EMÍLIO MASCOLI 33,29 + DIVISA DAS CONSTRUÇÕES DO TERRENO 19,25 * ALTURA 2,2 = 341,86m ²
1.1.0.5.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	EDIFÍCIO PRINCIPAL 83m + aBRIGO DE LIXO 18,3m + CASA DE MAQUINAS 21,8m = 123,1m
1.1.1.4.7.	SINAPI	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	ÁREA FRONTAL ESQUERDA 3 + ÁREA FRONTAL DIREITA 4 + ÁREA POSTERIOR 3 = 10un
1.1.1.5.25.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	CONSULTÓRIOS - GERAL 7, + CONSULTÓRIOS - ESGOTO 6, + SANITÁRIOS 2, + ABRIGO DE RESÍDUOS 1 = 16un
1.1.1.6.8.	PMN-CP	43	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENÇA	(1 POR CONSULTÓRIO) 1 X 7 = 7un
1.1.1.6.11.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	(1 POR CONSULTÓRIO) 1 X 7 = 7un
1.1.1.6.12.	PMN-CP	46	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	CONSULTÓRIOS [7*(2,3*0,6)] + ESCOVÓDROMO(2*0,5) + RECEPÇÃO (3,8*,75 + 2*0,5) = 14,51m ²
1.1.2.6.6.	PMN-CP	24	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 4 LÂMPADAS TUBULARES LED T8 9W 60CM, EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO	RECEPÇÃO 10, + SANITÁRIOS 2, + CONSULTÓRIOS (3*6+4), + ADMINISTRATIVO 5 = 39UN
1.1.8.0.3.	PMN-CP	63	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	ESCADA MAIOR 2X3,6m, + ESCADA MENOR 2X0,9m, + RAMPA LATERAL 7,3m, + RAMPA DIVISA 8,2m = 24,5