

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PMN-CP	001	SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO.	UNIDADE		254,23	257,69
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	1	12,74	14,73
SINAPI-I	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO	H	1	9,35	10,82
SINAPI-I	21015	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	2,8	82,91	82,91
PMN-CP	002	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA EM PLCA CIMENTICIA DE ALTA RESISTENCIA.	M		19,57	20,40
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	0,16	12,74	14,73
SINAPI-I	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO	H	0,35	9,35	10,82
SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	0,2	56,10	56,10
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0604	44,00	44,00
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32	KG	1	0,40	0,40

Data

Responsável Técnico: Flávio Roberto Vendas Tanus
CREA/CAU: CREA 9432/D-MS