


Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO CANTEIROS-ABERTURA/ ESTACIONAMENTO/ PAISAGISMO/CICLOVIA					IDADE	OBJETO CANTEIROS-ABERTURA/ ESTACIONAMENTO/ PAIS				
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOC. LOTE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					LIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE			DESIGN.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5					
fev-20			Não	Campo Grande / MS	UNICO	22,31%									



Nível	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	AV. MIGUEL SOTANI	AV. NOVA ANDARAIA	AV. JOÃO PAULO II	AV. RODEO DRIVER	AVENIDA BRASIL	AV. JATEI	AV. ANTONIO FIGUEIRA	AV. FÁTIMA DO SUL	AV. CAMPO GRANDE	AV. DOURADOS	AV. GUATEMI	AV. ENIMAR DE TORRES	AV. GLÓRIA DE DOURADOS	AV. MATA ATLANTICA	AV. FRANK PAGANOTTI	AV. ANIELA FUKUDA	AV. MATO GROSSO
LOTE UNICO																					
Meta	1.	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS																			
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22". ADESIVADA. DE 2,0 X 1,125" M	M2	16,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço	1.1.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nível 2	1.2.	CICLOVIA PRÉVIA (GUIA E GRAMA)																			
Serviço	1.2.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_09/2016	M	3.940,00	372,00	107,00	122,00	25,00	112,00	72,00	50,00	363,00	182,00	190,00	360,00	125,00	285,00		230,00	780,00	565,00
Serviço	1.2.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X9CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nível 2	1.3.	ESTACIONAMENTO E ÁREA DE MANOBRAS																			
Serviço	1.3.1.	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO 30" COM 3 VAGAS, PISO EM CONCREGRAMA COM GUIA DE CONTENÇÃO (VAGA 2,30 X 4,70 M)	U N	24,00	2,00	1,00	3,00	-	-	-	1,00	3,00	-	4,00	3,00	-	-	-	-	7,00	-
Serviço	1.3.2.	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO 30", SOMENTE VAGA EXTRA (INTERNA) - EM PISO EM CONCREGRAMA COM GUIA DE CONTENÇÃO (VAGA 2,30 X 4,70 M)	U N	73,00	11,00	5,00	7,00	-	-	-	3,00	12,00	-	11,00	4,00	-	-	-	-	20,00	-
Serviço	1.3.3.	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARALELO A VIA COM 2 VAGAS, PISO EM CONCREGRAMA COM GUIA DE CONTENÇÃO (VAGA 2,40 X 5,50M)	U N	4,00	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
Serviço	1.3.4.	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARALELO A VIA, SOMENTE VAGA EXTRA (INTERNA) - EM PISO EM CONCREGRAMA COM GUIA DE CONTENÇÃO (VAGA 2,40 X 5,50 M)	U N	32,00	-	-	-	-	4,00	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,00
Serviço	1.3.5.	ÁREA PARA MANOBRAS - EM PISO INTERTRAVADO 10CM	M	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00
Nível 2	1.4.	PASSAGEM PARA PEDESTRES NOS CANTEIROS																			
Serviço	1.4.1.	PASSAGEM PARA PEDESTRE NOS CANTEIROS (EXTREMIDADES)	U N	18,00	2,00	-	-	1,00	-	-	2,00	-	1,00	2,00	2,00	-	2,00	-	-	5,00	1,00
Serviço	1.4.2.	PASSAGEM PARA PEDESTRE NOS CANTEIROS (INTERIOR)	U N	13,00	-	1,00	-	1,00	2,00	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-	5,00	1,00
Serviço	1.4.3.	PASSAGEM CÔNCAVAS PARA PEDESTRE NOS CANTEIROS (EXTREMIDADES)	U N	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-
Nível 2	1.5.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERTICAL E HORIZONTAL																			
Serviço	1.5.1.	PLACA DE TRANSITO COM POSTE EM MADEIRA	U N	53,00	2,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	-	4,00	3,00	1,00	3,00	-	1,00	10,00	16,00
Serviço	1.5.2.	FAIXA DE PEDESTRE LARGURA DE 2,50 M	M	1.214,00	66,00	35,00	84,00	28,00	92,00	38,00	28,00	63,00	28,00	91,00	98,00	42,00	49,00	-	21,00	217,00	234,00
Nível 2	1.6.	ABERTURAS DE CANTEIROS																			
Serviço	1.6.1.	ABERTURA DE CANTEIRO 8 M EM PISO INTERTRAVADO (7,00 m largura de canteiro)	U N	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3,00	-	-
Serviço	1.6.2.	ABERTURA DE CANTEIRO PROVISÓRIA COM MÃO ÚNICA (até 7,50 m largura de canteiro)	U N	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
Serviço	1.6.3.	RETORNO SIMPLES COM FAIXA ADICIONAL MÃO ÚNICA (largura de 3,0 m)	U N	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
Serviço	1.6.4.	RETORNO COM FAIXA ADICIONAL MÃO ÚNICA (largura de 4,0 m)	U N	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Nível 2	1.7.	RAMPA EM CALÇADAS																			
Serviço	1.7.1.	RAMPADE CONCRETO SIMPLES 180X160 CM COM PISO TATIL	U N	70,00	8,00	4,00	-	3,00	10,00	4,00	2,00	4,00	2,00	3,00	2,00	-	5,00	-	-	14,00	9,00
Serviço	1.7.2.	RAMPADE CONCRETO DE ESQUINA 180X160 CM COM PISO TATIL	U N	45,00	-	-	4,00	1,00	1,00	-	2,00	-	-	5,00	7,00	-	1,00	-	-	9,00	15,00
Nível 2	1.8.	OUTROS																			
Serviço	1.8.1.	TACHA REFLEXIVA	U N	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço	1.8.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	9,15	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	1,80	-	-	0,85	4,50
Serviço	1.8.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	12,20	-	-	-	-	-	-	-	-	12,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço	1.8.4.	GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS - SEM PLANTIO	M2	927,00	-	-	-	-	556,00	-	76,00	-	-	-	-	-	-	-	-	195,00	100,00
Serviço	1.8.5.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.273,00	-	-	-	533,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,00	100,00
Serviço	1.8.6.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	100,00	-	-	-	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00
Serviço	1.8.7.	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_09/2016	M	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00
Serviço	1.8.8.	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00

NAVIRAÍ - MS
Local
17 de Junho de 2020
Data

Nome: Lais Motta Fiorentino Ganzaroli
Título: Arquitesta e Urbanista
CREA/CAU A100583-9
ART/RRT:

Nome: Ana Paula k. Silva Rocha
Título: Gerente de Obras
CREA/CAU 17330 - 4
ART/RRT:

Nome: Lais Motta Fiorentino Ganzaroli
Título: Arquitesta e Urbanista
CREA/CAU A100583-9
ART/RRT:

Nome: Ana Paula k. Rocha
Título: Gerente de Obras
CREA/CAU 17330 - 4
ART/RRT: