

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROponente / Tomador			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
			NAVIRAÍ - MS	CENÁRIO	8 AVENIDAS PRINCIPAIS			
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	
dez-19	Não	Campo Grande / MS	ÚNICO	22,31%				



Nível	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	AV. AMAMBÁ	AV. CAARAPÓ	AV. IGUAÍTEMI	AV. A. FUKUDA	AV. WEIMAR G.T.	AV. DOURADOS	AV. C. GRANDE	AV. P. PORÁ	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOTE		ÚNICO											
Meta	1.	1º CANTEIRO - 8 AVENIDAS											
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	64,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
Serviço	1.1.2.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	72,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	
Serviço	1.1.3.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.420,00	172,00	161,00	175,00	188,00	177,00	179,00	193,00	175,00	
Serviço	1.1.4.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	142,00	17,20	16,10	17,50	18,80	17,70	17,90	19,30	17,50	
Nível 2	1.2.	CICLOVIA											
Serviço	1.2.1.	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	875,00	112,00	109,00	104,00	104,00	114,00	110,00	111,00	111,00	
Serviço	1.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	86,00	11,00	11,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
Serviço	1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	86,00	11,00	11,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
Serviço	1.2.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	51,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	
Serviço	1.2.5.	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	51,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	
Serviço	1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	51,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	
Serviço	1.2.7.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	875,00	112,00	109,00	104,00	104,00	114,00	110,00	111,00	111,00	
Nível 2	1.3.	ESTACIONAMENTO											
Serviço	1.3.1.	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	UN	613,40	73,40	69,00	82,00	57,00	84,00	79,00	84,00	85,00	
Serviço	1.3.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	62,00	7,00	7,00	8,00	6,00	8,00	8,00	9,00	9,00	
Serviço	1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	62,00	7,00	7,00	8,00	6,00	8,00	8,00	9,00	9,00	



Nível	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	AV. AMAMBAI	AV. CAARAPÓ	AV. IGUATEMI	AV. A. FUKUDA	AV. WEIMAR G.T.	AV. DOURADOS	AV. C. GRANDE	AV. P. PORÁ	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
Serviço	1.3.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	32,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	5,00	4,00	
Serviço	1.3.5.	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	32,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	5,00	4,00	
Serviço	1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	32,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	5,00	4,00	
Serviço	1.3.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	613,40	73,40	69,00	82,00	57,00	84,00	79,00	84,00	85,00	
Nível 2	1.4.	PAISAGISMO											
Serviço	1.4.1.	REvolvimento e limpeza manual de solo. AF_05/2018	M2	747,00	105,00	109,00	76,00	119,00	94,00	66,00	92,00	86,00	
Serviço	1.4.2.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	16,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	2,00	
Serviço	1.4.3.	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	747,00	105,00	109,00	76,00	119,00	94,00	66,00	92,00	86,00	
Serviço	1.4.4.	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	747,00	105,00	109,00	76,00	119,00	94,00	66,00	92,00	86,00	
Serviço	1.4.5.	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	47,00	6,00	7,00	5,00	7,00	6,00	4,00	5,00	7,00	
Serviço	1.4.6.	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	M2	613,40	73,40	69,00	82,00	57,00	84,00	79,00	84,00	85,00	
Nível 2	1.5.	SINALIZAÇÃO											
Serviço	1.5.1.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
Serviço	1.5.2.	CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	56,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
Serviço	1.5.3.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.878,00	225,00	239,00	234,00	235,00	238,00	234,00	234,00	239,00	
Nível 2	1.6.	RAMPAS E PASSARELAS											
Serviço	1.6.1.	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	32,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Serviço	1.6.2.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	32,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Serviço	1.6.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	56,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	

NAVIRAI - MS

Local

11 de março de 2020

Data

Nome: LAIS MOTTA FIORENTINO GANZAROLLI

Título: ARQUITETA E URBANISTA

CREA/CAU A100583-9

ART/RRT:

Nome: Ana Paula k. Silva Rocha

Título: Gerente de Obras

CREA/CAU 17330 - 4

ART/RRT: