



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**GERÊNCIA DE OBRAS**

**OBRA:** CANTEIRO CENTRAL REBAIXADO  
**LOCAL:** AV. IGUATEMI - CANTEIRO 1  
**MUNICÍPIO** NAVIRAÍ/MS  
**ÁREA:** 0,00 m<sup>2</sup>  
**DATA:** 08/01/2020

<b>RESUMO</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>	<b>Unidade</b>
<b>CANTEIRO 01</b>			
<b>1.1- SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1.1	Locação da Obra ( guia)	175	m
1.1.2	Forma de tabua	17,50	m
<b>1.2- CICLOVIA</b>			
1.2.1	Limpeza da obra	104	m <sup>2</sup>
1.2.2	Execução da base com brita graduada	10	m <sup>3</sup>
1.2.3	Transporte com caminhão (brita/ areia)	10	m <sup>3</sup>
1.2.4	Areia Fina	6	m <sup>3</sup>
1.2.5	Execução piso intertravado da ciclovia	104	m <sup>2</sup>
<b>1.3-ESTACIONAMENTO</b>			
1.3.1	Limpeza da obra	82	m <sup>2</sup>
1.3.2	Execução da base com brita graduada	8	m <sup>3</sup>
1.3.3	Transporte com caminhão (brita/ areia)	8	m <sup>3</sup>
1.3.4	Areia Fina	4	m <sup>3</sup>
1.3.5	Execução piso concregrama da ciclovia	82	m <sup>2</sup>
<b>1.4- PAISAGISMO</b>			
1.4.1	Limpeza da obra	76	m <sup>2</sup>
1.4.2	Plantio de Arvore ornamental	2	un
1.4.3	Forração do terreno (plantas)	76	m <sup>2</sup>
1.4.4	Terra	5	m <sup>3</sup>
1.4.5	Adubo	76	m <sup>2</sup>
<b>1.5- SINALIZAÇÃO</b>			
1.5.1	Sinalização horizontal com tinta retro refletiva	234	m <sup>2</sup>
1.5.2	Placas de Sinalização Viária em aço Galvanizado	0,5	m <sup>2</sup>
1.5.3	Caibros de suporte	7	m
1.5.4	Suporte para placa de Sinalização	2	un
<b>1.6- Rampas</b>			
1.6.1	Concreto	4	m <sup>3</sup>
1.6.2	Lançamento	4	m <sup>3</sup>
1.6.3	Formas	7	m <sup>2</sup>