



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE OBRAS

OBRA: CANTEIRO CENTRAL REBAIXADO
LOCAL: AV. WEIMAR GONÇALVES TORRES - CANTEIRO 1
MUNICÍPIO NAVIRAÍ/MS
ÁREA: 0,00 m²
DATA: 08/01/2020

RESUMO			
	Descrição	Total	Unidade
CANTEIRO 01			
1.1- SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	Locação da Obra (guia)	177	m
1.1.2	Forma de tabua	17,70	m
1.2- CICLOVIA			
1.2.1	Limpeza da obra	114	m ²
1.2.2	Execução da base com brita graduada	11	m ³
1.2.3	Transporte com caminhão (brita/ areia)	11	m ³
1.2.4	Areia Fina	6	m ³
1.2.5	Execução piso intertravado da ciclovia	114	m ²
1.3-ESTACIONAMENTO			
1.3.1	Limpeza da obra	84	m ²
1.3.2	Execução da base com brita graduada	8	m ³
1.3.3	Transporte com caminhão (brita/ areia)	8	m ³
1.3.4	Areia Fina	4	m ³
1.3.5	Execução piso concregrama da ciclovia	84	m ²
1.4- PAISAGISMO			
1.4.1	Limpeza da obra	94	m ²
1.4.2	Plantio de Arvore ornamental	1	un
1.4.3	Forração do terreno (plantas)	94	m ²
1.4.4	Terra	6	m ³
1.4.5	Adubo	94	m ²
1.5- SINALIZAÇÃO			
1.5.1	Sinalização horizontal com tinta retro refletiva	238	m ²
1.5.2	Placas de Sinalização Viária em aço Galvanizado	0,5	m ²
1.5.3	Caibros de suporte	7	m
1.5.4	Suporte para placa de Sinalização	2	un
1.6- Rampas			
1.6.1	Concreto	4	m ³
1.6.2	Lançamento	4	m ³
1.6.3	Formas	7	m ²