

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PMN-CP	001	PLACA DE OBRA	U N		384,10	389,61
SINAPI-I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	3,45	3,45
SINAPI-I	4491	PONTELETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4	3,16	3,16
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	300,00	300,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	17,24	19,20
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	14,13	15,60
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,1	225,15	231,27
PMN-CP	002	EXECUÇÃO ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CIMENTO	M		40,34	40,60
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	0,1	12,33	14,27
COTAÇÃO	C001	PISO TÁTIL DE CONCRETO 25X25 CM	U N	4	8,94	8,94
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,015	57,20	57,20
SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,01	250,83	257,96
PMN-CP	003	RAMPA DE CONCRETO SIMPLES LARGURA 1 M COM PISO TÁTIL	U N		551,43	588,87
SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,24	93,29	103,27
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,18	487,91	510,47
PMN-CP	002	EXECUÇÃO ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CIMENTO	M	4	40,34	40,60
SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2		50,84	51,70
PMN-CP	004	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2		46,39	49,95
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,6	0,78	0,78
SINAPI-I	1351	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM	UN	0,227	26,98	26,98
SINAPI-I	4491	PONTELETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,58	3,16	3,16
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,15	11,33	11,33
SINAPI-I	5333	OLEO DE LINHACA	L	0,022	17,29	17,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95	14,13	15,60
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	17,24	19,20
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,48	20,44
PMN-CP	005	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2		8,86	9,45
SINAPI-I	7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,4	8,03	8,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,13	15,60
PMN-CP	006	PINTURA DA FAIXA DE PEDESTRE LARGURA DE 2,00 M	M2		13,53	13,70
SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	0,9	13,91	13,96
SINAPI	88312	PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	19,41	21,52
PMN-CP	007	EXECUÇÃO DE FORRAÇÃO	M2		27,19	27,52
SINAPI-I	360	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	12	2,00	2,00
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1	0,24	0,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	14,13	15,60
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	16,83	18,71
PMN-CP	009	EXECUÇÃO DE CALÇADA 6CM NÃO ARMADA	M2		27,34	27,86
SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,06	455,74	464,36
PMN-CP	010	PLACA DE TAXI SUSPensa	U N		136,25	137,25
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,18	693,00	693,00
SINAPI-I	39574	TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL	UN	2	2,57	2,57
SINAPI-I	25957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	H	0,5	12,74	14,74
PMN-CP	011	INSTALAÇÃO DE PERFIL CALHA (GRANDE) 4" EM ALUMINIO COM CAPACIDADE DE ATÉ 6 M DE VÃO LIVRE COM TUBULAÇÃO	M		89,50	90,10
COTAÇÃO	CO26	PERFIL VIGA CALHA , BARRA DE 6 METROS, 4" EM ALUMINIO COM CAPACIDADE DE ATÉ 6 M DE VÃO LIVRE	M	0,16	535,55	535,55
SINAPI-I	25957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	H	0,3	12,74	14,74
PMN-CP	012	INSTALAÇÃO DE TIRANTES EM COBERTURA	M2		15,88	15,97
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	16,91	18,92
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	14,31	15,92
SINAPI-I	546	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)	KG	2,5	6,04	6,04

Data

 Responsável Técnico: Laís Motta Fiorentino Ganzarolli
 CREA/CAU: CAU A100583-9