



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>	<b>ERRO GERAL</b>						
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ				MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ - MS	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA JATEI, CENTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTO DE TAXI - RODOVIÁRIA					OK
DATA BASE jul-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Campo Grande / MS	DESCRIÇÃO DO LOTE UNICO	BDI 1 22,31%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5			

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R\$)	Valor BDI
<b>LOTE UNICO</b>													
Meta	1.			COBERTURA PONTO DE TAXI						59.887,92		-	22,31%
Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						4.499,05		-	22,31%
Serviço	1.1.0.1.	PMN-CP	001	PLACA DE OBRA	U N	1,00	389,61	BDI 1	476,53	476,53		389,61	22,31%
Serviço	1.1.0.2.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. INCLUSO PRATELEIRAS. AF. 02/2016	M2	6,00	548,13	BDI 1	670,42	4.022,52		548,13	22,31%
Nível 2	1.2.			ABERTURA PARA VEICULOS						3.976,69		-	22,31%
Serviço	1.2.0.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	12,30	103,27	BDI 1	126,31	1.553,61		103,27	22,31%
Serviço	1.2.0.2.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	12,30	49,94	BDI 1	61,08	751,28		49,94	22,31%
Serviço	1.2.0.3.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	7,60	25,97	BDI 1	31,76	241,38		25,97	22,31%
Serviço	1.2.0.4.	PMN-CP	003	RAMPA DE CONCRETO SIMPLES LARGURA 1 M COM PISO TATIL	U N	1,00	588,87	BDI 1	720,25	720,25		588,87	22,31%
Serviço	1.2.0.5.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	5,00	20,27	BDI 1	24,79	123,95		20,27	22,31%
Nível 3	1.2.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						586,22		-	22,31%
Serviço	1.2.1.1.	PMN-CP	006	PINTURA DA FAIXA DE PEDESTRE LARGURA DE 2,00 M	M2	2,80	13,70	BDI 1	16,76	46,93		13,70	22,31%
Serviço	1.2.1.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	0,80	13,96	BDI 1	17,07	13,66		13,96	22,31%
Serviço	1.2.1.3.	SINAPI-I	12874	PINTOR DE LETREIROS	H	1,00	18,00	BDI 1	22,02	22,02		18,00	22,31%
Serviço	1.2.1.4.	PMN-CP	010	PLACA DE TAXI SUSPensa	U N	3,00	137,25	BDI 1	167,87	503,61		137,25	22,31%
Nível 2	1.3.			COBERTURA						45.503,37		-	22,31%
Serviço	1.3.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	201,50	132,13	BDI 1	161,61	32.564,42		132,13	22,31%
Serviço	1.3.0.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	201,50	28,63	BDI 1	35,02	7.056,53		28,63	22,31%
Serviço	1.3.0.3.	SINAPI	100729	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	122,00	13,05	BDI 1	15,96	1.947,12		13,05	22,31%
Serviço	1.3.0.4.	PMN-CP	012	INSTALAÇÃO DE TIRANTES EM COBERTURA	M2	201,50	15,97	BDI 1	19,53	3.935,30		15,97	22,31%
Nível 2	1.4.			INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS						4.403,30		-	22,31%
Serviço	1.4.0.1.	PMN-CP	011	INSTALAÇÃO DE PERFIL CALHA (GRANDE) 4" EM ALUMINIO COM CAPACIDADE DE ATÉ 6 M DE VÃO LIVRE COM TUBULAÇÃO	M	31,00	90,10	BDI 1	110,20	3.416,20		90,10	22,31%
Serviço	1.4.0.2.	SINAPI-I	20062	HASTE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE CALHA PLUVIAL, ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	UN	15,00	11,43	BDI 1	13,98	209,70		11,43	22,31%
Serviço	1.4.0.3.	SINAPI	91789	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	20,00	31,78	BDI 1	38,87	777,40		31,78	22,31%
Nível 2	1.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.162,96		-	22,31%
Serviço	1.5.0.1.	SINAPI-I	34602	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,6 MM2	M	70,00	2,32	BDI 1	2,84	198,80		2,32	22,31%
Serviço	1.5.0.2.	SINAPI-I	38069	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	1,00	11,75	BDI 1	14,37	14,37		11,75	22,31%
Serviço	1.5.0.3.	SINAPI-I	39253	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	33,00	8,53	BDI 1	10,43	344,19		8,53	22,31%
Serviço	1.5.0.4.	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020 P	UN	16,00	30,95	BDI 1	37,85	605,60		30,95	22,31%
Nível 2	1.6.			SERVIÇOS FINAIS						342,55		-	22,31%
Serviço	1.6.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	201,50	1,39	BDI 1	1,70	342,55		1,39	22,31%

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NAVIRAÍ - MS  
Local  
29 de setembro de 2020  
Data

Nome: LAIS MOTTA FIORENTINO GANZAROLLI  
Título: ARQUITETA E URBANISTA  
CREA/CAU: A100583-9  
ART/RRT:

Nome: Ana Paula k. Silva Rocha  
Título: Gerente de Obras  
CREA/CAU: 17330 - 4  
ART/RRT: