

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>01</b>	<b>ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRADA E SAÍDA AÉREA, MONOFÁSICA 70A, LADO CONTRA REDE, PADRÃO ENERGISA MS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>1.187,90</b>	<b>1.201,22</b>
SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1	288,76	300,00
<b>COTAÇÃO</b>	<b>01</b>	<b>PADRÃO MONOFÁSICO CONTRA REDE 70A ENTRADA E SAÍDA AÉREA, COM POSTE METÁLICO</b>	<b>U N</b>	<b>1</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3955	19,73	22,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7341	15,46	17,06
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>02</b>	<b>ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRADA E SAÍDA AÉREA, MONOFÁSICA 70A, LADO REDE, PADRÃO ENERGISA MS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>1.078,90</b>	<b>1.092,22</b>
SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1	288,76	300,00
<b>COTAÇÃO</b>	<b>02</b>	<b>PADRÃO MONOFÁSICO LADO REDE 70A ENTRADA E SAÍDA AÉREA, COM POSTE METÁLICO</b>	<b>U N</b>	<b>1</b>	<b>771,00</b>	<b>771,00</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3955	19,73	22,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7341	15,46	17,06
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>03</b>	<b>PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>272,40</b>	<b>277,33</b>
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	4,30	4,30
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	4,34	4,34
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	200,00	200,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	13,73	13,73
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	17,64	19,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	14,55	16,01
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	249,73	255,83

Data

 Responsável Técnico: VANESSA BORIN  
 CREA/CAU: 139918 / D