

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR
COMPOSIÇÃO	001	REMOÇÃO DO PISO TATIL EMBORRACHADO	M2		0,00	3,77	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	0,0625	0,00	1,53	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	3	ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,044	0,00	4,83	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,203	0,00	17,14	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	002	RETIRADA E INSTALAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DE 2,60X2,10, COM REAPROVEITAMENTO.	UND		0,00	395,28	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	5,46	0,00	17,21	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,74	0,00	18,67	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,52	0,00	17,14	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,28	0,00	0,12	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,68	0,00	15,97	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	004	APLICAÇÃO PINTURA MANUAL COM IMPERMEABILIZANTE EM PAREDES	M2		0,00	6,21	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	140	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	KG	0,066	0,00	13,25	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	0,00	22,29	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	0,00	17,14	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	005	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS PARA VIDROS TEMPERADO, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		0,00	487,72	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	7,3	0,00	0,11	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	34364	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,556	0,00	481,41	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,56	0,00	15,97	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	0,00	181,67	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96	0,00	21,29	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	0,00	17,14	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	006	CONDUTOR RETANGULAR 60 X 120 MM DE AÇO GALVANIZADO N 26, CORTE 40 PARA QUEDA DAGUA PLUVIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		0,00	58,69	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	1117	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM	M	1	0,00	45,04	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,08	0,00	24,17	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,005	0,00	66,45	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	0,00	17,14	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	0,00	22,54	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	007	FECHAMENTO LATERAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO, BITOLA GSG 30, E=0,35MM, COM PINTURA ESMALTE (02 DEMÃOS).	M2		0,00	171,43	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	11061	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)	KG	2,8	0,00	24,07	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1	0,00	59,15	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	0,00	17,14	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	0,00	22,54	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,15	0,00	1,28	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	1	0,00	35,74	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	008	INSTALAÇÃO DE PERFIL CALHA (GRANDE) 3" EM ALUMINIO COM CAPACIDADE DE ATÉ 6 M DE VÃO LIVRE COM TUBULAÇÃO	M		79,68	87,03	F	<input type="checkbox"/>
cotação	001	PERFIL VIGA CALHA, BARRA 6 METROS, 3" EM ALUMINIO COM CAPACIDADE DE ATÉ 6 M DE VÃO LIVRE	BR	0,166	480,00	480,00	F	<input type="checkbox"/>
sinapi	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,145	0,00	22,54	F	<input type="checkbox"/>
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,239	0,00	17,14	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	009	RUFO DE PAREDE DE AÇO GALVANIZADO COM RECORTE DE TELHA. N 26 CORTE 33			0,00	59,46	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,211	0,00	24,17	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	1,05	0,00	44,69	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016	0,00	66,45	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,239	0,00	17,14	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,145	0,00	22,54	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	0	0,00	66,46	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	010	PONTO DE TOMADA DE REDE RJ 45 - RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA DE REDE, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	U N		0,00	128,35	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	0,00	48,66	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2	0,00	4,85	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2	0,00	6,95	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,375	0,00	9,44	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	0,00	12,43	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2	0,00	5,45	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2	0,00	10,63	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1	0,00	3,36	F	<input type="checkbox"/>

Data: 18/10/2021

Responsável Técnico: GESSE DA SILVA ANDRADE
CREA/CAU: CREA 8424 D / MS.