



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
MATO GROSSO DO SUL

Obra: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO  
Cidade: NAVIRAÍ - MS  
Local 01 L; 25 DA Q; 07 RUA SEBASTIÃO BONIFASIO Nº 331, JARDIM PARAISO IV.



Base: 09/21-NÃO DESONERADO  
Data: 28/10/2021

### COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÕES						
PREF.NAV. 001	LOCAÇÃO DE CONTAINER 1,50 X 2,50 M ALT. 2,50 M PARA ALMOXARIFIDAO SEM DIVISOERIAS E SEM SANITÁRIO	U N				
cotação 003	LOCAÇÃO DE CONTAINER 1,50 X 2,50 M ALT. 2,50 M PARA ALMOXARIFIDAO SEM DIVISOERIAS E SEM SANITÁRIO	UN	1,00000	R\$220,00	R\$220,00	
PREF.NAV. 002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20 CM (ESPESSURA 20 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2			R\$261,40	
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	146,00000	0,81	R\$118,26	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,05600	488,13	R\$27,33	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,87800	21,29	R\$82,56	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,94000	17,14	R\$33,25	
<b>TOTAL DA COMPOSIÇÃO</b>					<b>R\$261,40</b>	

Eng. Civil. Gessé da Silva Andrade  
CREA 8424-D/MS