

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>LOTE</b>	<b>1.</b>	<b>REFORMA POSTOS VARJÃO, SOL NASCENTE, BOA VISTA, VILA NOVA</b>			
<b>Meta</b>	<b>1.1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N.º 22, ADESVADA, DE 22,0 X 1,195 M	M2	5,00	PLACA 2X2,50
Serviço	1.1.2.	CABRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	10,00	2X5m (PARA FIXAR PLACA)
Serviço	1.1.3.	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	1 HORA
<b>Nível 2</b>	<b>1.2.</b>	<b>CALHAS, RUFOS E PEQUENOS REPAROS NO TELHADO</b>			
Serviço	1.2.1.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	102,61	COM BASE NO PROJETO DO TELHADO
Serviço	1.2.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	108,76	COM BASE NO PROJETO DO TELHADO
Serviço	1.2.3.	RETIRADA DE CALHA/RUFO EXISTENTE	M	211,37	COM BASE NO PROJETO DO TELHADO
Serviço	1.2.4.	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	10,00	10 TUBOS PARA VEDAÇÃO
Serviço	1.2.5.	FITA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	4,00	4 ROLOS PARA VEDAÇÃO
Serviço	1.2.6.	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	4*8 HORAS CONSIDERANDO APLICAÇÃO DAS PU E FITA ALUMINIZADA
<b>Nível 2</b>	<b>1.3.</b>	<b>ELETRICA</b>			
Serviço	1.3.1.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	1 DIA
Serviço	1.3.2.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	1 DIA
Serviço	1.3.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	60,00	60M PARA PEQUENOS REPAROS
<b>Nível 2</b>	<b>1.4.</b>	<b>PINTURA PARA RECUPERAR ÁREAS REFORMADAS</b>			
Serviço	1.4.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	218,49	PERÍMETRO RECEPÇÃO 24,94 X 3,00 / PERÍMETRO 18,24 X 3,00 / PERÍMETRO FACHADA LATERAL 29,65X3
<b>Meta</b>	<b>2.</b>	<b>POSTO DE SAÚDE SOL NASCENTE</b>			
<b>Nível 2</b>	<b>2.1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
Serviço	2.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	M2	63,12	+10,52*6
<b>Nível 2</b>	<b>2.2.</b>	<b>PINTURA DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO ACIMA DO VIDRO DA FACHADA</b>			
Serviço	2.2.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_06/2014	M2	31,68	SERÁ PINTADA TODA A ÁREA FRONTAL QUE ANTERIORMENTE ERA DE VIDRO (4,33+21+6,35) M²
Serviço	2.2.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	31,68	SERÁ PINTADA TODA A ÁREA FRONTAL QUE ANTERIORMENTE ERA DE VIDRO (4,33+21+6,35) M²
<b>Nível 2</b>	<b>2.3.</b>	<b>CALHAS, RUFOS E PEQUENOS REPAROS NO TELHADO</b>			
Serviço	2.3.1.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	64,00	PERÍMETRO 32+32m
Serviço	2.3.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	34,42	+7,72+7,09+8,04+11,57
Serviço	2.3.3.	RETIRADA DE CALHA/RUFO EXISTENTE	M	98,42	SOMA DE RUFOS E CALHA
Serviço	2.3.4.	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	5,00	5 TUBOS PARA VEDAÇÃO
Serviço	2.3.5.	FITA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	2,00	2 ROLOS PARA VEDAÇÃO
Serviço	2.3.6.	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	+2*8 HORAS CONSIDERADO PARA APLICAÇÃO DOS TUBOS DE PU E FITA ALUMINIZADA
<b>Nível 2</b>	<b>2.4.</b>	<b>ELETRICA</b>			
Serviço	2.4.1.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	4 HORAS
Serviço	2.4.2.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	4 HORAS
Serviço	2.4.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	30,00	30 METROS PARA PEQUENOS REPAROS
<b>Nível 2</b>	<b>2.5.</b>	<b>PINTURA PARA RECUPERAR ÁREAS REFORMADAS</b>			
Serviço	2.5.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	217,92	PERÍMETRO 27,24 X PD 4,00 * 2X (HALL)
<b>Meta</b>	<b>3.</b>	<b>POSTO DE SAÚDE BOA VISTA</b>			
<b>Nível 2</b>	<b>3.1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
Serviço	3.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	M2	63,12	+10,52*6
<b>Nível 2</b>	<b>3.2.</b>	<b>PINTURA DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO ACIMA DO VIDRO DA FACHADA</b>			
Serviço	3.2.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_06/2014	M2	31,68	SERÁ PINTADA TODA A ÁREA FRONTAL QUE ANTERIORMENTE ERA DE VIDRO (4,33+21+6,35) M²
Serviço	3.2.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	31,68	SERÁ PINTADA TODA A ÁREA FRONTAL QUE ANTERIORMENTE ERA DE VIDRO (4,33+21+6,35) M²
<b>Nível 2</b>	<b>3.3.</b>	<b>CALHAS, RUFOS E PEQUENOS REPAROS NO TELHADO</b>			
Serviço	3.3.1.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	64,00	PERÍMETRO 32+32m
Serviço	3.3.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	34,42	+7,72+7,09+8,04+11,57
Serviço	3.3.3.	RETIRADA DE CALHA/RUFO EXISTENTE	M	98,42	SOMA DE RUFOS E CALHA
Serviço	3.3.4.	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	5,00	5 TUBOS PARA VEDAÇÃO
Serviço	3.3.5.	FITA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	2,00	2 ROLOS PARA VEDAÇÃO
Serviço	3.3.6.	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	+2*8 HORAS CONSIDERADO PARA APLICAÇÃO DOS TUBOS DE PU E FITA ALUMINIZADA
<b>Nível 2</b>	<b>3.4.</b>	<b>ELETRICA</b>			
Serviço	3.4.1.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	4 HORAS
Serviço	3.4.2.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	4 HORAS
Serviço	3.4.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	30,00	30 METROS PARA PEQUENOS REPAROS
<b>Nível 2</b>	<b>3.5.</b>	<b>PINTURA PARA RECUPERAR ÁREAS REFORMADAS</b>			
Serviço	3.5.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	217,92	PERÍMETRO 27,24 X PD 4,00 * 2X (HALL)
<b>Meta</b>	<b>4.</b>	<b>POSTO DE SAÚDE VILA NOVA</b>			
<b>Nível 2</b>	<b>4.1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
Serviço	4.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	M2	63,12	+10,52*6
<b>Nível 2</b>	<b>4.2.</b>	<b>PINTURA DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO ACIMA DO VIDRO DA FACHADA</b>			
Serviço	4.2.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_06/2014	M2	31,68	SERÁ PINTADA TODA A ÁREA FRONTAL QUE ANTERIORMENTE ERA DE VIDRO (4,33+21+6,35) M²
Serviço	4.2.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	31,68	SERÁ PINTADA TODA A ÁREA FRONTAL QUE ANTERIORMENTE ERA DE VIDRO (4,33+21+6,35) M²
<b>Nível 2</b>	<b>4.3.</b>	<b>CALHAS, RUFOS E PEQUENOS REPAROS NO TELHADO</b>			
Serviço	4.3.1.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	64,00	PERÍMETRO 32+32m
Serviço	4.3.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	34,42	+7,72+7,09+8,04+11,57
Serviço	4.3.3.	RETIRADA DE CALHA/RUFO EXISTENTE	M	98,42	SOMA DE RUFOS E CALHA
Serviço	4.3.4.	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	5,00	5 TUBOS PARA VEDAÇÃO
Serviço	4.3.5.	FITA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	2,00	2 ROLOS PARA VEDAÇÃO
Serviço	4.3.6.	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	+2*8 HORAS CONSIDERADO PARA APLICAÇÃO DOS TUBOS DE PU E FITA ALUMINIZADA
<b>Nível 2</b>	<b>4.4.</b>	<b>ELETRICA</b>			
Serviço	4.4.1.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	4 HORAS
Serviço	4.4.2.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	4 HORAS
Serviço	4.4.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	30,00	30 METROS PARA PEQUENOS REPAROS
<b>Nível 2</b>	<b>4.5.</b>	<b>PINTURA PARA RECUPERAR ÁREAS REFORMADAS</b>			
Serviço	4.5.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	217,92	PERÍMETRO 27,24 X PD 4,00 * 2X (HALL)

MENU  
←

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA POSTOS VARJÃO, SOL NASCENTE, BOA VISTA, VILA NOVA	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0
--	----------------	------------------

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F	LOTE	REFORMA POSTOS VARJÃO, SOL NASCENTE, BOA VISTA, VILA NOVA			

NAVRAIMS  
Local  
quinta-feira, 28 de outubro de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: HELDER MATSUBARA  
CREA/CAU: 8092-D-MT  
ART/RRT: 1320210098160