

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	Apelido do Empreendimento CRAS PARAISO
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS
		BDI 1 24,43%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA									15.369,30
Meta	Meta	1.			REFORMA					-	15.369,30
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.348,00
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	225,00	BDI 1	279,97	629,93
Serviço	Serviço	1.1.0.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	9,17	17,74	BDI 1	22,07	202,38
Serviço	Serviço	1.1.0.3.	Composição	001	REMOÇÃO DO PISO TÁTIL EMBORRACHADO	M2	1,87	3,77	BDI 1	4,69	8,77
Serviço	Serviço	1.1.0.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,68	7,21	BDI 1	8,97	15,07
Serviço	Serviço	1.1.0.5.	Composição	002	RETIRADA E INSTALAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DE 2,60X2,10, COM REAPROVEITAMENTO.	UND	1,00	395,28	BDI 1	491,85	491,85
Nível 2	Nível 2	1.2.			ALVENARIA					-	5.538,84
Serviço	Serviço	1.2.0.1.	SINAPI	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	15,98	143,16	BDI 1	178,13	2.846,52
Serviço	Serviço	1.2.0.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	3,85	76,59	BDI 1	95,30	366,91
Serviço	Serviço	1.2.0.3.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	31,96	7,65	BDI 1	9,52	304,26
Serviço	Serviço	1.2.0.4.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	31,96	50,82	BDI 1	63,24	2.021,15
Nível 2	Nível 2	1.3.			PINTURA INTERNA E EXTERNA					-	999,73
Nível 3	Nível 3	1.3.1.			INTERNA					-	545,35
Serviço	Serviço	1.3.1.1.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	15,96	21,25	BDI 1	26,44	421,98
Serviço	Serviço	1.3.1.2.	Composição	004	APLICAÇÃO PINTURA MANUAL COM IMPERMEABILIZANTE EM PAREDES	M2	15,96	6,21	BDI 1	7,73	123,37
Nível 3	Nível 3	1.3.2.			EXTERNA					-	454,38
Serviço	Serviço	1.3.2.1.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017	M2	15,96	16,67	BDI 1	20,74	331,01
Serviço	Serviço	1.3.2.2.	Composição	004	APLICAÇÃO PINTURA MANUAL COM IMPERMEABILIZANTE EM PAREDES	M2	15,96	6,21	BDI 1	7,73	123,37
Nível 2	Nível 2	1.4.			JANELA					-	1.638,55
Serviço	Serviço	1.4.0.1.	Composição	005	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS PARA VIDROS TEMPERADO, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,70	487,72	BDI 1	606,87	1.638,55
Nível 2	Nível 2	1.5.			PORTA					-	501,91
Serviço	Serviço	1.5.0.1.	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	226,43	BDI 1	281,75	281,75
Serviço	Serviço	1.5.0.2.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	93,63	BDI 1	116,50	116,50
Serviço	Serviço	1.5.0.3.	SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	3,36	24,79	BDI 1	30,85	103,66
Nível 2	Nível 2	1.6.			RAMPA					-	39,61
Serviço	Serviço	1.6.0.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	0,05	636,71	BDI 1	792,26	39,61
Nível 2	Nível 2	1.7.			COBERTURA, CALHAS E RUFOS					-	3.803,36
Serviço	Serviço	1.7.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	5,77	56,31	BDI 1	70,07	404,30
Serviço	Serviço	1.7.0.2.	SINAPI	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	UN	1,00	159,41	BDI 1	198,35	198,35
Serviço	Serviço	1.7.0.3.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	5,77	247,95	BDI 1	308,52	1.780,16

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO

<

>

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APelido DO EMPREENDIMENTO CRAS PARAISO
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS
		BDI 1 24,43%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA									15.369,30
Serviço	Serviço	1.7.0.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26. CORTE DE 33 CM. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	3,85	66,46	BDI 1	82,70	318,40
Serviço	Serviço	1.7.0.5.	Composição	008	INSTALAÇÃO DE PERFIL CALHA (GRANDE) 3" EM ALUMINIO COM CAPACIDADE DE ATÉ 6 M DE VÃO LIVRE COM TUBULACAÇÃO	M	3,85	87,03	BDI 1	108,29	416,92
Serviço	Serviço	1.7.0.6.	Composição	006	CONDUTOR RETANGULAR 60 X 120 MM DE AÇO GALVANIZADO N 26, CORTE 40 PARA QUEDA D'AGUA PLUVIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,95	58,69	BDI 1	73,03	288,47
Serviço	Serviço	1.7.0.7.	Composição	007	FECHAMENTO LATERAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO, BITOLA GSG 30, E=0,35MM, COM PINTURA ESMALTE (02 DEMÃOS).	M2	1,86	171,43	BDI 1	213,31	396,76
Nível 2	Nível 2	1.8.			ILUMINAÇÃO					-	1.499,30
Serviço	Serviço	1.8.0.1.	SINAPI-I	38775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	3,00	72,23	BDI 1	89,88	269,64
Serviço	Serviço	1.8.0.2.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	3,00	127,24	BDI 1	158,32	474,96
Serviço	Serviço	1.8.0.3.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	3,00	159,39	BDI 1	198,33	594,99
Serviço	Serviço	1.8.0.4.	Composição	010	PONTO DE TOMADA DE REDE RJ 45 - RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA DE REDE, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	U N	1,00	128,35	BDI 1	159,71	159,71

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NAVIRAÍ/MS

Local

segunda-feira, 18 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: GESSE DA SILVA ANDRADE

CREA/CAU: CREA 8424 - D/MS.

ART/RRT: 0