



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA POSTOS VARJÃO, SOL NASCENTE, BOA VISTA, VILA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA POSTOS VARJÃO, SOL NASCENTE, BOA VISTA, VILA NOVA	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA POSTOS VARJÃO, SOL NASCENTE, BOA VISTA, VILA NOVA									132.932,26	
1.			POSTO DE SAÚDE DO VARJÃO					-	54.442,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.498,10	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	5,00	225,00	BDI 1	286,63	1.433,15	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	10,00	3,49	BDI 1	4,45	44,50	RA
1.1.3.	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,05	BDI 1	20,45	20,45	RA
1.2.			CALHAS, RUFOS E PEQUENOS REPAROS NO TELHADO					-	48.073,25	
1.2.1.	Composição	COMP-04	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	102,61	102,53	BDI 1	130,61	13.401,89	RA
1.2.2.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	108,76	199,09	BDI 1	253,62	27.583,71	RA
1.2.3.	Composição	COMP-02	RETIRADA DE CALHA/RUFO EXISTENTE	M	211,37	20,69	BDI 1	26,36	5.571,71	RA
1.2.4.	SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	10,00	24,17	BDI 1	30,79	307,90	RA
1.2.5.	SINAPI-I	39701	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	4,00	75,62	BDI 1	96,33	385,32	RA
1.2.6.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	20,18	BDI 1	25,71	822,72	RA
1.3.			ELÉTRICA					-	664,72	
1.3.1.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	20,16	BDI 1	25,68	205,44	RA
1.3.2.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	15,75	BDI 1	20,06	160,48	RA
1.3.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	3,91	BDI 1	4,98	298,80	RA
1.4.			PINTURA PARA RECUPERAR ÁREAS REFORMADAS					-	4.205,93	
1.4.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	218,49	15,11	BDI 1	19,25	4.205,93	RA
2.			POSTO DE SAÚDE SOL NASCENTE					-	26.163,42	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	622,36	
2.1.1.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	63,12	7,74	BDI 1	9,86	622,36	RA
2.2.			PINTURA DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO ACIMA DO VIDRO DA FACHADA					-	572,78	
2.2.1.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	31,68	1,75	BDI 1	2,23	70,65	RA
2.2.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	31,68	12,44	BDI 1	15,85	502,13	RA

RECURSO

←

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA POSTOS VARJÃO, SOL NASCENTE, BOA VISTA, VILA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA POSTOS VARJÃO, SOL NASCENTE, BOA VISTA, VILA NOVA	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA POSTOS VARJÃO, SOL NASCENTE, BOA VISTA, VILA NOVA									132.932,26	
2.3.			CALHAS, RUFOS E PEQUENOS REPAROS NO TELHADO					-	20.440,96	
2.3.1.	Composição	COMP-04	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	64,00	102,53	BDI 1	130,61	8.359,04	RA
2.3.2.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,42	199,09	BDI 1	253,62	8.729,60	RA
2.3.3.	Composição	COMP-02	RETIRADA DE CALHA/RUFO EXISTENTE	M	98,42	20,69	BDI 1	26,36	2.594,35	RA
2.3.4.	SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	5,00	24,17	BDI 1	30,79	153,95	RA
2.3.5.	SINAPI-I	39701	FITA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	2,00	75,62	BDI 1	96,33	192,66	RA
2.3.6.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	20,18	BDI 1	25,71	411,36	RA
2.4.			ELÉTRICA					-	332,36	
2.4.1.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	20,16	BDI 1	25,68	102,72	RA
2.4.2.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	15,75	BDI 1	20,06	80,24	RA
2.4.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	3,91	BDI 1	4,98	149,40	RA
2.5.			PINTURA PARA RECUPERAR ÁREAS REFORMADAS					-	4.194,96	
2.5.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	217,92	15,11	BDI 1	19,25	4.194,96	RA
3.			POSTO DE SAÚDE BOA VISTA					-	26.163,42	
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	622,36	
3.1.1.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	63,12	7,74	BDI 1	9,86	622,36	RA
3.2.			PINTURA DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO ACIMA DO VIDRO DA FACHADA					-	572,78	
3.2.1.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	31,68	1,75	BDI 1	2,23	70,65	RA
3.2.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	31,68	12,44	BDI 1	15,85	502,13	RA
3.3.			CALHAS, RUFOS E PEQUENOS REPAROS NO TELHADO					-	20.440,96	
3.3.1.	Composição	COMP-04	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	64,00	102,53	BDI 1	130,61	8.359,04	RA
3.3.2.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,42	199,09	BDI 1	253,62	8.729,60	RA
3.3.3.	Composição	COMP-02	RETIRADA DE CALHA/RUFO EXISTENTE	M	98,42	20,69	BDI 1	26,36	2.594,35	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA POSTOS VARJÃO, SOL NASCENTE, BOA VISTA, VILA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA POSTOS VARJÃO, SOL NASCENTE, BOA VISTA, VILA NOVA	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA POSTOS VARJÃO, SOL NASCENTE, BOA VISTA, VILA NOVA										132.932,26
3.3.4.	SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	5,00	24,17	BDI 1	30,79	153,95	RA
3.3.5.	SINAPI-I	39701	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	2,00	75,62	BDI 1	96,33	192,66	RA
3.3.6.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	20,18	BDI 1	25,71	411,36	RA
3.4.			ELETRICA					-	332,36	
3.4.1.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	20,16	BDI 1	25,68	102,72	RA
3.4.2.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	15,75	BDI 1	20,06	80,24	RA
3.4.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	3,91	BDI 1	4,98	149,40	RA
3.5.			PINTURA PARA RECUPERAR ÁREAS REFORMADAS					-	4.194,96	
3.5.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	217,92	15,11	BDI 1	19,25	4.194,96	RA
4.			POSTO DE SAÚDE VILA NOVA					-	26.163,42	
4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	622,36	
4.1.1.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	63,12	7,74	BDI 1	9,86	622,36	RA
4.2.			PINTURA DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO ACIMA DO VIDRO DA FACHADA					-	572,78	
4.2.1.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	31,68	1,75	BDI 1	2,23	70,65	RA
4.2.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	31,68	12,44	BDI 1	15,85	502,13	RA
4.3.			CALHAS, RUFOS E PEQUENOS REPAROS NO TELHADO					-	20.440,96	
4.3.1.	Composição	COMP-04	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	64,00	102,53	BDI 1	130,61	8.359,04	RA
4.3.2.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,42	199,09	BDI 1	253,62	8.729,60	RA
4.3.3.	Composição	COMP-02	RETIRADA DE CALHA/RUFO EXISTENTE	M	98,42	20,69	BDI 1	26,36	2.594,35	RA
4.3.4.	SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	5,00	24,17	BDI 1	30,79	153,95	RA
4.3.5.	SINAPI-I	39701	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	2,00	75,62	BDI 1	96,33	192,66	RA
4.3.6.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	20,18	BDI 1	25,71	411,36	RA
4.4.			ELETRICA					-	332,36	
4.4.1.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	20,16	BDI 1	25,68	102,72	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA POSTOS VARJÃO, SOL NASCENTE, BOA VISTA, VILA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA POSTOS VARJÃO, SOL NASCENTE, BOA VISTA, VILA NOVA	MUNICÍPIO / UF NAVIRAI/MS	BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
REFORMA POSTOS VARJÃO, SOL NASCENTE, BOA VISTA, VILA NOVA									132.932,26		
4.4.2.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	15,75	BDI 1	20,06	80,24	RA	
4.4.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	3,91	BDI 1	4,98	149,40	RA	
4.5. PINTURA PARA RECUPERAR ÁREAS REFORMADAS									-	4.194,96	
4.5.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	217,92	15,11	BDI 1	19,25	4.194,96	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NAVIRAI/MS
Local

quinta-feira, 28 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: HELDER MATSUBARA
CREA/CAU: 8092/D-MT
ART/RRT: 1320210098160

RECURSO

↓