

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRA: CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE | DATA BASE 04-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 NAVIRAÍ/MS | BDI 1 22,87% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------|-----------------|----------|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| LOTE | LOTE | 0 | | | | | | | | | 421.640,93 |
| Meta | Meta | 1. | | | COMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA E EXECUÇÃO DOS WC/VESTIÁRIOS | | | | | - | 421.640,93 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | - |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | | | ALVENARIA | | | | | - | 348,83 |
| Serviço | Serviço | 1.2.0.1. | SINAPI | 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 5,49 | 51,71 | BDI 1 | 63,54 | 348,83 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | | | ESQUADRIAS | | | | | - | 48.631,71 |
| Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. | | | METAL | | | | | - | 20.677,31 |
| Serviço | Serviço | 1.3.1.1. | SINAPI-I | 4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 25,20 | 503,66 | BDI 1 | 618,85 | 15.595,02 |
| Serviço | Serviço | 1.3.1.2. | SINAPI-I | 4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 1,44 | 503,66 | BDI 1 | 618,85 | 891,14 |
| Serviço | Serviço | 1.3.1.3. | SINAPI-I | 4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 6,48 | 503,66 | BDI 1 | 618,85 | 4.010,15 |
| Serviço | Serviço | 1.3.1.4. | SINAPI-I | 11484 | FECHADURA DE SOBREPORA PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | 4,00 | 36,83 | BDI 1 | 45,25 | 181,00 |
| Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. | | | VIDRO | | | | | - | 20.128,90 |
| Serviço | Serviço | 1.3.2.1. | Composição | 001 | JANELA DE VIDRO BASCULANTE - JVB | M2 | 14,88 | 860,41 | BDI 1 | 1.057,19 | 15.730,99 |
| Serviço | Serviço | 1.3.2.2. | Composição | 001 | JANELA DE VIDRO BASCULANTE - JVB | M2 | 2,40 | 860,41 | BDI 1 | 1.057,19 | 2.537,26 |
| Serviço | Serviço | 1.3.2.3. | Composição | 001 | JANELA DE VIDRO BASCULANTE - JVB | M2 | 1,16 | 860,41 | BDI 1 | 1.057,19 | 1.226,34 |
| Serviço | Serviço | 1.3.2.4. | Composição | 001 | JANELA DE VIDRO BASCULANTE - JVB | M2 | 0,60 | 860,41 | BDI 1 | 1.057,19 | 634,31 |
| Nível 3 | Nível 3 | 1.3.3. | | | PORTÃO E PORTAS | | | | | - | 7.825,50 |
| Serviço | Serviço | 1.3.3.1. | Composição | 008 | PORTÃO DE FERRO | M2 | 6,30 | 491,92 | BDI 1 | 604,42 | 3.807,85 |
| Serviço | Serviço | 1.3.3.2. | SINAPI | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3,78 | 471,09 | BDI 1 | 578,83 | 2.187,98 |
| Serviço | Serviço | 1.3.3.3. | SINAPI | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3,00 | 397,59 | BDI 1 | 488,52 | 1.465,56 |
| Serviço | Serviço | 1.3.3.4. | SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3,00 | 98,78 | BDI 1 | 121,37 | 364,11 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | | | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | | | | | - | 25.974,41 |
| Serviço | Serviço | 1.4.0.1. | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 481,90 | 43,87 | BDI 1 | 53,90 | 25.974,41 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | | | PAVIMENTAÇÃO PISO E CALÇADA | | | | | - | 15.544,68 |
| Serviço | Serviço | 1.5.0.1. | Composição | 013 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP) | M3 | 65,71 | 18,84 | BDI 1 | 23,15 | 1.521,19 |

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRA: CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE | DATA BASE 04-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 NAVIRAÍ/MS | BDI 1 22,87% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------|-----------------|---------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| LOTE | LOTE | 0 | | | | | | | | | 421.640,93 |
| Serviço | Serviço | 1.5.0.2. | SINAPI-I | 1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 258,20 | 39,73 | BDI 1 | 48,82 | 12.605,32 |
| Serviço | Serviço | 1.5.0.3. | SINAPI-I | 4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 7,14 | 87,00 | BDI 1 | 106,90 | 763,27 |
| Serviço | Serviço | 1.5.0.4. | SINAPI-I | 4828 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | 7,50 | 71,07 | BDI 1 | 87,32 | 654,90 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | | | PINTURA | | | | | - | 34.392,01 |
| Nível 3 | Nível 3 | 1.6.1. | | | INTERNA | | | | | - | 5.264,34 |
| Serviço | Serviço | 1.6.1.1. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 214,65 | 13,77 | BDI 1 | 16,92 | 3.631,88 |
| Serviço | Serviço | 1.6.1.2. | SINAPI | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 73,80 | 18,00 | BDI 1 | 22,12 | 1.632,46 |
| Nível 3 | Nível 3 | 1.6.2. | | | EXTERNA | | | | | - | 28.788,38 |
| Serviço | Serviço | 1.6.2.1. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.631,07 | 12,25 | BDI 1 | 15,05 | 24.547,60 |
| Serviço | Serviço | 1.6.2.2. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1.631,07 | 2,12 | BDI 1 | 2,60 | 4.240,78 |
| Nível 3 | Nível 3 | 1.6.3. | | | PORTA DE MADEIRA | | | | | - | 339,29 |
| Serviço | Serviço | 1.6.3.1. | SINAPI | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 11,34 | 24,35 | BDI 1 | 29,92 | 339,29 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | | | COBERTURA | | | | | - | 32.552,76 |
| Serviço | Serviço | 1.7.0.1. | Composição | 003 | FORRO DE PVC | M2 | 302,76 | 87,51 | BDI 1 | 107,52 | 32.552,76 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | | | BANCADAS E DIVISÓRIAS | | | | | - | 57.896,92 |
| Serviço | Serviço | 1.8.0.1. | SINAPI-I | 25976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | 88,02 | 535,34 | BDI 1 | 657,77 | 57.896,92 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | | | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | | | | | - | 23.281,51 |
| Nível 3 | Nível 3 | 1.9.1. | | | EQUIPAMENTOS | | | | | - | 4.729,44 |
| Serviço | Serviço | 1.9.1.1. | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | 481,14 | BDI 1 | 591,18 | 4.729,44 |
| Nível 3 | Nível 3 | 1.9.2. | | | METAIS E ACESSÓRIOS | | | | | - | 17.364,99 |
| Serviço | Serviço | 1.9.2.1. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,00 | 256,10 | BDI 1 | 314,67 | 3.776,04 |
| Serviço | Serviço | 1.9.2.2. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 | 222,23 | BDI 1 | 273,05 | 546,10 |
| Serviço | Serviço | 1.9.2.3. | SINAPI | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 | 122,26 | BDI 1 | 150,22 | 150,22 |

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRA: CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE | DATA BASE 04-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 NAVIRAÍ/MS | BDI 1 22,87% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------|-----------------|---------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| LOTE | LOTE | 0 | | | | | | | | | 421.640,93 |
| Serviço | Serviço | 1.9.2.4. | SINAPI | 94795 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 2,00 | 30,71 | BDI 1 | 37,73 | 75,46 |
| Serviço | Serviço | 1.9.2.5. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 14,00 | 182,41 | BDI 1 | 224,13 | 3.137,82 |
| Serviço | Serviço | 1.9.2.6. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 14,00 | 33,68 | BDI 1 | 41,38 | 579,32 |
| Serviço | Serviço | 1.9.2.7. | Composição | 004 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 1X0,60 M | U N | 1,00 | 833,93 | BDI 1 | 1.024,65 | 1.024,65 |
| Serviço | Serviço | 1.9.2.8. | Composição | 005 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 1,50 X 0,60 M | U N | 2,00 | 1.133,42 | BDI 1 | 1.392,63 | 2.785,26 |
| Serviço | Serviço | 1.9.2.9. | Composição | 006 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 2,90 X 0,60 M | U N | 2,00 | 1.432,89 | BDI 1 | 1.760,59 | 3.521,18 |
| Serviço | Serviço | 1.9.2.10. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14,00 | 31,65 | BDI 1 | 38,89 | 544,46 |
| Serviço | Serviço | 1.9.2.11. | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,00 | 31,05 | BDI 1 | 38,15 | 457,80 |
| Serviço | Serviço | 1.9.2.12. | SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 12,00 | 52,00 | BDI 1 | 63,89 | 766,68 |
| Nível 3 | Nível 3 | 1.9.3. | | | CAIXA D'ÁGUA | | | | | - | 1.187,08 |
| Serviço | Serviço | 1.9.3.1. | COMPOSIÇÃO | 007 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO,2000 L , COM ACCESSÓRIOS | U N | 4,00 | 241,53 | BDI 1 | 296,77 | 1.187,08 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.10. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | - | 101.313,75 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.1. | SINAPI-I | 862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | 5,00 | 6,59 | BDI 1 | 8,10 | 40,50 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.2. | SINAPI-I | 2388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 12,00 | 64,04 | BDI 1 | 78,69 | 944,28 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.3. | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 48,00 | 10,08 | BDI 1 | 12,39 | 594,72 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.4. | SINAPI-I | 39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | 2,00 | 42,99 | BDI 1 | 52,82 | 105,64 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.5. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 436,40 | 2,51 | BDI 1 | 3,08 | 1.344,11 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.6. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 742,80 | 3,69 | BDI 1 | 4,53 | 3.364,88 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.7. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 285,00 | 6,05 | BDI 1 | 7,43 | 2.117,55 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.8. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90,00 | 8,30 | BDI 1 | 10,20 | 918,00 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.9. | SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20,00 | 9,61 | BDI 1 | 11,81 | 236,20 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.10. | SINAPI | 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 98,50 | 25,11 | BDI 1 | 30,85 | 3.038,73 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.11. | SINAPI | 92985 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 126,40 | 33,94 | BDI 1 | 41,70 | 5.270,88 |

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRA: CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE | DATA BASE 04-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 NAVIRAÍ/MS | BDI 1 22,87% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------|-----------------|------------|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| LOTE | LOTE | 0 | | | | | | | | | 421.640,93 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.12. | SINAPI | 92987 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 394,00 | 49,02 | BDI 1 | 60,23 | 23.730,62 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.13. | SINAPI | 92989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 505,60 | 68,28 | BDI 1 | 83,90 | 42.419,84 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.14. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 22,38 | BDI 1 | 27,50 | 110,00 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.15. | SINAPI | 91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 20,64 | BDI 1 | 25,36 | 50,72 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.16. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,00 | 23,69 | BDI 1 | 29,11 | 640,42 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.17. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6,00 | 11,43 | BDI 1 | 14,04 | 84,24 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.18. | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 417,70 | BDI 1 | 513,23 | 513,23 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.19. | SINAPI-I | 39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 3,00 | 98,94 | BDI 1 | 121,57 | 364,71 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.20. | SINAPI-I | 39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 8,00 | 68,75 | BDI 1 | 84,47 | 675,76 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.21. | SINAPI | 91980 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 12,00 | 32,41 | BDI 1 | 39,82 | 477,84 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.22. | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80,00 | 5,28 | BDI 1 | 6,49 | 519,20 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.23. | SINAPI | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,30 | 9,06 | BDI 1 | 11,13 | 3,34 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.24. | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 0,30 | 10,57 | BDI 1 | 12,99 | 3,90 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.25. | SINAPI | 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 170,00 | 10,63 | BDI 1 | 13,06 | 2.220,20 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.26. | SINAPI-I | 38769 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LÂMPADA) | UN | 14,00 | 50,74 | BDI 1 | 62,34 | 872,76 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.27. | SINAPI-I | 3811 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | 31,00 | 75,14 | BDI 1 | 92,32 | 2.861,92 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.28. | SINAPI | 97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 14,00 | 17,13 | BDI 1 | 21,05 | 294,70 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.29. | SINAPI-I | 39180 | BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 4,00 | 4,60 | BDI 1 | 5,65 | 22,60 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.30. | SINAPI-I | 912 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | 10,00 | 57,10 | BDI 1 | 70,16 | 701,60 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.31. | SINAPI-I | 913 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | 30,00 | 91,70 | BDI 1 | 112,67 | 3.380,10 |

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

<

>

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRA: CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE | DATA BASE 04-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 NAVIRAÍ/MS | BDI 1 22,87% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------|-----------------|--------------|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| LOTE | LOTE | 0 | | | | | | | | | 421.640,93 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.32. | SINAPI-I | 39686 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1,00 | 580,82 | BDI 1 | 713,65 | 713,65 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.33. | SINAPI-I | 11251 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 2,00 | 181,50 | BDI 1 | 223,01 | 446,02 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.34. | SINAPI-I | 2627 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | 1,00 | 35,31 | BDI 1 | 43,39 | 43,39 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.35. | SINAPI-I | 2619 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | 3,00 | 29,75 | BDI 1 | 36,55 | 109,65 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.36. | SINAPI-I | 2374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 1,00 | 399,30 | BDI 1 | 490,62 | 490,62 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.37. | SINAPI-I | 2505 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | 2,00 | 25,45 | BDI 1 | 31,27 | 62,54 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.38. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1,00 | 55,28 | BDI 1 | 67,92 | 67,92 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.39. | SINAPI-I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1,00 | 4,18 | BDI 1 | 5,14 | 5,14 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.40. | SINAPI-I | 430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 1,00 | 6,85 | BDI 1 | 8,42 | 8,42 |
| Serviço | Serviço | 1.10.0.41. | SINAPI-I | 12373 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451) | UN | 1,00 | 1.174,58 | BDI 1 | 1.443,21 | 1.443,21 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.11. | | | SUPRA- ESTRUTURA | | | | | - | 7.870,84 |
| Serviço | Serviço | 1.11.0.1. | SINAPI | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 15,62 | 139,72 | BDI 1 | 171,67 | 2.681,49 |
| Serviço | Serviço | 1.11.0.2. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 215,60 | 13,40 | BDI 1 | 16,46 | 3.548,78 |
| Serviço | Serviço | 1.11.0.3. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 37,99 | 16,09 | BDI 1 | 19,77 | 751,06 |
| Serviço | Serviço | 1.11.0.4. | SINAPI-I | 1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1,97 | 367,49 | BDI 1 | 451,53 | 889,51 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.12. | | | CORRIMÃO | | | | | - | 73.453,50 |
| Serviço | Serviço | 1.12.0.1. | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 25,20 | 569,35 | BDI 1 | 699,56 | 17.628,91 |
| Serviço | Serviço | 1.12.0.2. | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 210,16 | 100,56 | BDI 1 | 123,56 | 25.967,37 |

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRA: CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO SUCUPIRA: COMPLEMENTAÇÃO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE | DATA BASE 04-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 NAVIRAÍ/MS | BDI 1 22,87% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------|-----------------|--------------|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| LOTE | LOTE | 0 | | | | | | | | | 421.640,93 |
| Serviço | Serviço | 1.12.0.3. | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 42,68 | 569,35 | BDI 1 | 699,56 | 29.857,22 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.13. | | | INSTALAÇÃO DEFINITIVO REGISTRO DE ÁGUA | | | | | - | 380,01 |
| Serviço | Serviço | 1.13.0.1. | Composição | 011 | INSTALAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA | M2 | 1,00 | 309,28 | BDI 1 | 380,01 | 380,01 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NAVIRAÍ/MS

Local

segunda-feira, 2 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS

CREA/CAU: 9432/D-MS

ART/RRT: 0