

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR
COMPOSIÇÃO	001	PISO TÁTIL DE CONCRETO	M2		0,00	128,42		<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,24	0,00	0,75	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	36178	PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,25	0,00	11,21	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,62	0,00	2,30	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,236	0,00	22,07	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,618	0,00	17,96	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	002	PINTURA PAREDE COM TINTA EPOXI, 3 DEMÃOS	M2		0,00	81,46		<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,18	0,00	73,36	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,055	0,00	23,22	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,73	0,00	17,96	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	003	DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3		0,00	230,95		<input type="checkbox"/>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1118	0,00	22,16	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,4882	0,00	17,96	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	004	APLICAÇÃO PINTURA MANUAL COM IMPERMEABILIZANTE EM PAREDES	M2		0,00	12,17		<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	140	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	KG	0,45	0,00	14,67	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	0,00	23,22	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	0,00	17,96	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	005	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS PARA VIDROS TEMPERADO, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		0,00	749,42		<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	7,3	0,00	0,22	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	34364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,556	0,00	885,87	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,56	0,00	17,68	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	0,00	215,49	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96	0,00	22,16	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	0,00	17,96	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	006	PLACA DE INAUGURAÇÃO 2,40 M X 1,20 M	UNI		0,00	648,00		<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	0,00	225,00	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	007	LIMPEZA DE OBRA ÁREA INTERNA	M2		0,00	4,88		<input type="checkbox"/>
SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	0,6	0,00	0,44	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	0,15	0,00	1,74	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	0,6	0,00	4,50	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	99815	LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	0,15	0,00	6,91	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	0,15	0,00	2,41	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	99823	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	0,15	0,00	1,84	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	008	LIMPEZA DE OBRA ÁREA EXTERNA	M2		0,00	2,04		<input type="checkbox"/>
SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	0,2	0,00	2,96	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	0,8	0,00	1,65	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	0,05	0,00	2,67	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	009	REQUADRO DE JANELA 80X200 CM, INCLUINDO VERGA E CONTRAVERGA	UNI		0,00	709,25		<input type="checkbox"/>
SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		0,00	46,73	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3	0,00	94,97	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3	0,00	89,78	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	3,1	0,00	50,00	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	010	CAIXA COLETORA PLUVIAL 42 LITROS EM POLIPROPILENO INSTALADA	UNI		229,96	269,51		<input type="checkbox"/>
COTAÇÃO	004	CAIXA COLETORA PLUVIAL 42 LITROS EM POLIPROPILENO	UNI	1	229,96	229,96	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	21,55	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	18,00	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	011	LAVATÓRIO DE PAREDE INDUSTRIAL 40.50 X 40 CM MATERIAL INTEIRAMENTE EM INOX INSTALADO	UNI		772,89	812,44		<input type="checkbox"/>
COTAÇÃO	005	LAVATÓRIO DE PAREDE INDUSTRIAL 40.50 X 40 CM MATERIAL INTEIRAMENTE EM INOX	UNI	1	772,89	772,89	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	21,55	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	18,00	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	012	PELICULA JATEADA PARA VIDRO INSTALADA (largura mínima 0,60m)	M		25,25	33,76		<input type="checkbox"/>
COTAÇÃO	003	PELICULA JATEADA PARA VIDRO (largura mínima 60cm)	M	1	25,25	25,25	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	0,00	19,88	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	0,00	18,85	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	013	ALVENARIA ORNAMENTAL DE BLOCO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM , ASSENTADOS COM ÂNGULO DE 15 GRAUS, COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2		0,00	335,63		<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	7258	TUJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	93	0,00	0,81	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,38	0,00	488,31	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,32	0,00	22,16	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	0,00	17,96	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	014	PINTURA COM TINTA RESINA ACRILICA PREMIUM INCOLOR P/ CERÂMICA PAREDE CERÂMICA EM RELEVO (3D) 3 DEMÃO	M2		0,00	188,11		<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	7350	TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERÂMICA	L	4,8	0,00	34,74	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92	0,00	23,22	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	015	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 1,55MM PINTURA ALQUÍDICA (FOSCA) COM 10 LETRAS EM INOX , CHAPA N22, DIMENSÃO MIN. 0,45 X 2,10 M	UNI		0,00	1.222,22		<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	11027	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	KG	10,57	0,00	13,44	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	0,85	0,00	9,31	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	2,5	0,00	10,40	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	0,00	22,46	F	<input type="checkbox"/>

SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	17,96
SINAPI-I	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	10	0,00	100,92

F
F
F

COMPOSIÇÃO	016	LIXEIRA COM TAMPA EM AÇO GALVANIZADO DE CHAPA CEGA (SOMENTE FUNDO PERFURADO) COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS 1,50 X 0,70 X 0,5 M- INCLUINDO INSTALAÇÃO CHUMBADO EM PISO DE CONCRETO	UNI		0,00	1.814,53
SINAPI-I	21010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	18	0,00	37,52
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	2	0,00	78,86
SINAPI-I	11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	42,5	0,00	12,88
SINAPI-I	7164	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,05	0,00	53,62
SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	12	0,00	16,14
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	6	0,00	12,75
SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	8	0,00	12,16
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,025	0,00	411,87

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Sim

COMPOSIÇÃO	017	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO INCLUSO 2 LAMPADAS LED 18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			0,00	90,88
SINAPI-I	12232	PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	1	0,00	46,93
SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2	0,00	18,98
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0748	0,00	21,08
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1795	0,00	24,65

F
F
F
F
F

Sim

24/05/2022
Data

Responsável Técnico: Lais Motta Fiorentino Ganzarolli
CREA/CAU: CAU A100583-9

F
F
F