

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	
	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 6 CM, ARMADO	M2		0,00	73,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,128	0,00	1,25	F	<input type="checkbox"/>
	SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1276841	0,00	3,82	F	
	SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2128068	0,00	1,82	F	
	SINAPI-I	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,1224	0,00	21,13	F	
	SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0728	0,00	444,99	F	
	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1354	0,00	21,91	F	
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2366	0,00	22,16	F	
	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38055	0,00	17,96	F	
	COMPOSIÇÃO	002	CORTE E PREENCHIMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	M/L		0,00	7,28	<input type="checkbox"/>	
	SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0226643	0,00	27,96	F	<input type="checkbox"/>
	SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0362629	0,00	24,00	F	
	SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0339965	0,00	0,84	F	
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0509947	0,00	22,16	F	
	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2580645	0,00	17,96	F	
	COMPOSIÇÃO	003	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO COM SUAS DEVIDAS ESTRUTURAS, CRUZETA E REFLETORES PARA RELOCAÇÃO	UND		0,00	298,43	<input type="checkbox"/>	
	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1	0,00	210,81	F	<input type="checkbox"/>
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	24,65	F	
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	19,16	F	
	COMPOSIÇÃO	004	COMPACTAÇÃO DA BRITA COM ROLO COMPACTADOR	M2		0,00	0,33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SINAPI	73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	0,0015	0,00	191,36	F	<input type="checkbox"/>
	SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,001	0,00	55,79	F	

COMPOSIÇÃO	005	ESPALHAMENTO DE MATERIAL (BRITA/AREIA) DE FORMA MANUAL	M3		0,00	1,43	F	<input type="text" value="Sim"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	0,00	17,96	F	
COMPOSIÇÃO	006	DEMOLIÇÃO DO GRADIL COM ESTRUTURA (TOTAL OU PARCIAL), INCLUINDO CAÇAMBA DE ENTULHO	M		3,39	7,00	F	<input type="text" value="Sim"/>
SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,02368	0,00	48,83	F	
SINAPI	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,1053	0,00	16,33	F	
COTAÇÃO	001	CAÇAMBA 4m3	U N	0,0329	103,33	103,33	F	
COMPOSIÇÃO	007	REMOÇÃO DE GRADIL METALICO COM REAPROVEITAMENTO	M2	0,3808	0,00	1,97	F	
COMPOSIÇÃO	007	REMOÇÃO DE GRADIL METALICO COM REAPROVEITAMENTO	M2		0,00	1,97	F	<input type="text" value="Sim"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065	0,00	17,96	F	
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,035	0,00	23,38	F	
COMPOSIÇÃO	008	PINTURA MANUAL COM ESMALTE SINTÉTICO USANDO PINCEL/ROLO - 2 DEMÃO, GRADIL VAZADO DE 1,20M DE ALTURA, PINTURA NAS DUAS FACES	M		0,00	17,05	F	<input type="text" value="Sim"/>
SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1,4546	0,00	11,17	F	
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	0,1	0,00	8,13	F	
COMPOSIÇÃO	009	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO (PIGMENTADA) EM PAREDE - 3 DEMÃO	M2		0,00	19,56	F	<input type="text" value="Sim"/>
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,021	0,00	14,00	F	
SINAPI-I	10481	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,2105	0,00	28,61	F	
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5708	0,00	23,22	F	
COMPOSIÇÃO	010	KIT VÁLVULA E SIFÃO PARA BEBEDOURO, INCLUINDO INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA COMPLETA DO BEBEDOURO	U N		0,00	133,66	F	<input type="text" value="Sim"/>
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,14	0,00	11,13	F	
SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,14	0,00	10,85	F	
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,14	0,00	20,35	F	
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332	0,00	5,15	F	
SINAPI-I	6148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	1	0,00	8,96	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,86	0,00	21,55	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,86	0,00	17,96	F	
COMPOSIÇÃO	011	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL, INCLUINDO TODO MATERIAL	M2		0,00	126,88	F	<input type="text" value="Sim"/>
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,24	0,00	0,80	F	
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,62	0,00	2,12	F	
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,236	0,00	22,07	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,618	0,00	17,96	F	
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,25	0,00	11,21	F	

COMPOSIÇÃO	012	BEBEDOURO	U N		307,10	1.899,11
SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,93	0,00	130,69
SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,25	0,00	2.509,39
SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	0,93	0,00	38,20
SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	0,2604	0,00	163,64
COTAÇÃO	003	TORNEIRA AUTOMÁTICA ANTIVANDALISMO PAREDE BICA 14 CM	U N	1	307,10	307,10
SINAPI-I	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,06	0,00	7,43
SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1	0,00	127,81
SINAPI	103005	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021	UN	1	0,00	585,53
SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,052	0,00	612,43
SINAPI-I	11027	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	KG	0,744	0,00	16,07

F

F

Sim

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

COMPOSIÇÃO	013	TUBO PVC DE ÁGUA FRIA 25MM INSTALADO , INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO DAS VALAS	M		0,00	18,82
SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1	0,00	5,59
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	0,00	22,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	0,00	17,96

F

F

Sim

F

F

COMPOSIÇÃO	014	REMOÇÃO DE ESTRUTURA DA COBERTURA EM MADEIRA (PALANQUE) DE FORMA MECANIZADA , COM REAPROVEITAMENTO	U N		0,00	65,61
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	0,00	17,96
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	0,00	23,38
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,083	0,00	444,86
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,166	0,00	127,97

F

F

Sim

F

F

F

F

F

F

F

20/01/2022
Data

Responsável Técnico: Lais M.F. Ganzarolli
CREA/CAU: A100583-9