



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO NECROTÉRIO- REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 NAVIRAÍ/MS	BDI 1 24,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									107.436,72	
1.			REFORMA					-	107.436,72	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	5.466,10	
1.1.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	100,41	BDI 1	124,93	1.249,30	RA
1.1.0.2.	SINAPI-H	41776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	210,00	16,14	BDI 1	20,08	4.216,80	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.764,52	
1.2.0.1.	SINAPI-H	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	225,00	BDI 1	279,95	806,26	RA
1.2.0.2.	SINAPI-H	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	590,62	BDI 1	734,85	2.204,55	RA
1.2.0.3.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	62,13	2,67	BDI 1	3,32	206,27	RA
1.2.0.4.	Cotação	007	CAÇAMBA 4M3	UNI	4,00	110,00	BDI 1	136,86	547,44	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					-	1.349,36	
1.3.0.1.	Composição	003	DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	3,10	230,95	BDI 1	287,35	890,79	RA
1.3.0.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	26,27	2,81	BDI 1	3,50	91,95	RA
1.3.0.3.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	26,27	6,04	BDI 1	7,51	197,29	RA
1.3.0.4.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,48	28,53	BDI 1	35,50	17,04	RA
1.3.0.5.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,40	7,54	BDI 1	9,38	78,79	RA
1.3.0.6.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,50	46,73	BDI 1	58,14	29,07	RA
1.3.0.7.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	9,97	BDI 1	12,40	12,40	RA
1.3.0.8.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,93	1,48	BDI 1	1,84	29,31	RA
1.3.0.9.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	1,09	BDI 1	1,36	2,72	RA
1.4.			PISO					-	22.045,06	
1.4.0.1.	SINAPI-H	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	12,96	679,24	BDI 1	845,11	10.952,63	RA
1.4.0.2.	SINAPI-H	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	4,30	94,81	BDI 1	117,96	507,23	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO NECROTÉRIO- REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 NAVIRAÍ/MS	BDI 1 24,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									107.436,72	
1.4.0.3.	SINAPI-I	40654	PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	20,97	148,93	BDI 1	185,30	3.885,74	RA
1.4.0.4.	Composição	001	PISO TATIL DE CONCRETO	M2	2,00	128,42	BDI 1	159,78	319,56	RA
1.4.0.5.	Composição	001	PISO TATIL DE CONCRETO	M2	3,00	128,42	BDI 1	159,78	479,34	RA
1.4.0.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,02	611,42	BDI 1	760,73	4.579,59	RA
1.4.0.7.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	37,20	28,54	BDI 1	35,51	1.320,97	RA
1.5.			ESQUADRIAS					-	13.370,51	
1.5.1.			PORTA					-	10.253,19	
1.5.1.1.	SINAPI-I	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	3,78	374,45	BDI 1	465,89	1.761,06	RA
1.5.1.2.	SINAPI	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.831,80	BDI 1	2.279,13	2.279,13	RA
1.5.1.3.	Composição	012	PELICULA JATEADA PARA VIDRO INSTALADA (largura mínima 0,60m)	M	12,00	33,76	BDI 1	42,00	504,00	RA
1.5.1.4.	Cotação	006	PUXADOR 1,2M DUPLO, INOX PRETO FOSCO, FORMATO 'U', QUADRADO (BARRA), PARA PORTAS DE VIDRO .	CJ	3,00	673,65	BDI 1	838,16	2.514,48	RA
1.5.1.5.	SINAPI-I	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	3,78	427,92	BDI 1	532,42	2.012,55	RA
1.5.1.6.	SINAPI-I	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	2,22	427,92	BDI 1	532,42	1.181,97	RA
1.5.2.			JANELA					-	3.117,32	
1.5.2.1.	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	4,00	150,31	BDI 1	187,02	748,08	RA
1.5.2.2.	Composição	009	REQUADRO DE JANELA 80X200 CM, INCLUINDO VERGA E CONTRAVERGA	UNI	1,00	709,25	BDI 1	882,45	882,45	RA
1.5.2.3.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	1,60	492,34	BDI 1	612,57	980,11	RA
1.5.2.4.	Composição	012	PELICULA JATEADA PARA VIDRO INSTALADA (largura mínima 0,60m)	M	4,00	33,76	BDI 1	42,00	168,00	RA
1.5.2.5.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	2,00	136,10	BDI 1	169,34	338,68	RA
1.6.			ALVENARIA					-	13.709,30	
1.6.1.			Paredes a construir e complementar					-	6.091,85	
1.6.1.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	19,04	134,89	BDI 1	167,83	3.195,48	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO NECROTÉRIO- REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 NAVIRAÍ/MS	BDI 1 24,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									107.436,72	
1.6.1.2.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	38,08	8,10	BDI 1	10,08	383,85	RA
1.6.1.3.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	38,08	53,03	BDI 1	65,98	2.512,52	RA
1.6.2.			Revestimento argamassado nas paredes existente					-	804,30	
1.6.2.1.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	12,19	53,03	BDI 1	65,98	804,30	RA
1.6.3.			Revestimento da fachada e floreira					-	6.813,15	
1.6.3.1.	Composição	013	ALVENARIA ORNAMENTAL DE BLOCO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM, ASSENTADOS COM ÂNGULO DE 15 GRAUS, COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	13,00	335,63	BDI 1	417,59	5.428,67	RA
1.6.3.2.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,52	2.139,90	BDI 1	2.662,46	1.384,48	RA
1.7.			PINTURA INTERNA E EXTERNA					-	14.778,55	
1.7.1.			Pintura Epoxi - Interna					-	7.083,98	
1.7.1.1.	Composição	002	PINTURA PAREDE COM TINTA EPOXI, 3 DEMÃOS	M2	68,76	81,46	BDI 1	101,35	6.968,83	RA
1.7.1.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	3,43	26,98	BDI 1	33,57	115,15	RA
1.7.2.			Paredes Pintura Externa					-	1.161,99	
1.7.2.1.	Composição	004	APLICAÇÃO PINTURA MANUAL COM IMPERMEABILIZANTE EM PAREDES	M2	69,10	12,17	BDI 1	15,14	1.046,17	RA
1.7.2.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	3,45	26,98	BDI 1	33,57	115,82	RA
1.7.3.			Muros e Mureta					-	605,60	
1.7.3.1.	Composição	004	APLICAÇÃO PINTURA MANUAL COM IMPERMEABILIZANTE EM PAREDES	M2	40,00	12,17	BDI 1	15,14	605,60	RA
1.7.4.			Fachada e floreira					-	4.774,62	
1.7.4.1.	Composição	014	PINTURA COM TINTA RESINA ACRÍLICA PREMIUM INCOLOR P/ CERÂMICA PAREDE CERÂMICA EM RELEVO (3D) 3 DEMÃO	M2	20,40	188,11	BDI 1	234,05	4.774,62	RA
1.7.5.			Metais					-	1.152,36	
1.7.5.1.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	14,90	21,04	BDI 1	26,18	390,08	RA
1.7.5.2.	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	29,80	20,56	BDI 1	25,58	762,28	RA
1.8.			COBERTURA E OUTROS					-	18.680,08	

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO NECROTÉRIO-REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 NAVIRAÍ/MS	BDI 1 24,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									107.436,72	
1.8.1.			estrutura e cobertura					-	13.793,54	
1.8.1.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	34,08	53,65	BDI 1	66,75	2.274,84	RA
1.8.1.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	34,08	271,65	BDI 1	337,99	11.518,70	RA
1.8.2.			drenagem					-	2.657,25	
1.8.2.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,50	87,70	BDI 1	109,12	600,16	RA
1.8.2.2.	SINAPI	12623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	M	3,00	14,52	BDI 1	18,07	54,21	RA
1.8.2.3.	Composição	010	CAIXA COLETORA PLUVIAL 42 LITROS EM POLIPROPILENO INSTALADA	UNI	1,00	269,51	BDI 1	335,32	335,32	RA
1.8.2.4.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00	86,52	BDI 1	107,65	538,25	RA
1.8.2.5.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	12,17	44,26	BDI 1	55,07	670,20	RA
1.8.2.6.	SINAPI	1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	11,76	31,38	BDI 1	39,04	459,11	RA
1.8.3.			forro					-	2.229,29	
1.8.3.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	15,93	98,07	BDI 1	122,02	1.943,78	RA
1.8.3.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	16,04	14,31	BDI 1	17,80	285,51	RA
1.9.			COMPONENTE HIDROSSANITÁRIO					-	1.346,55	
1.9.0.1.	Composição	011	LAVATÓRIO DE PAREDE INDUSTRIAL 40.50 X 40 CM MATERIAL INTEIRAMENTE EM INOX INSTALADO	UNI	1,00	812,44	BDI 1	1.010,84	1.010,84	RA
1.9.0.2.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	100,96	BDI 1	125,61	125,61	RA
1.9.0.3.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	20,95	BDI 1	26,07	26,07	RA
1.9.0.4.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	132,54	BDI 1	164,91	164,91	RA
1.9.0.5.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	15,37	BDI 1	19,12	19,12	RA
1.10.			ELÉTRICO					-	3.235,51	

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO NECROTÉRIO-REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 NAVIRAÍ/MS	BDI 1 24,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									107.436,72	
1.10.1.			iluminação externa: refletores com relé fotoeletrico					-	691,70	
1.10.1.1.	SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	2,00	51,73	BDI 1	64,36	128,72	RA
1.10.1.2.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	54,07	BDI 1	67,27	134,54	RA
1.10.1.3.	SINAPI-I	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	2,00	30,46	BDI 1	37,90	75,80	RA
1.10.1.4.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00	141,71	BDI 1	176,32	352,64	RA
1.10.2.			iluminação externa: para placa da fachada com relé fotoeletrico					-	774,08	
1.10.2.1.	SINAPI-I	39389	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	1,00	24,68	BDI 1	30,71	30,71	RA
1.10.2.2.	SINAPI	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	162,42	BDI 1	202,08	202,08	RA
1.10.2.3.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	54,07	BDI 1	67,27	67,27	RA
1.10.2.4.	SINAPI-I	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	1,00	30,46	BDI 1	37,90	37,90	RA
1.10.2.5.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	141,71	BDI 1	176,32	176,32	RA
1.10.2.6.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	10,44	BDI 1	12,99	259,80	RA
1.10.3.			iluminação interna					-	1.769,73	
1.10.3.1.	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	49,11	BDI 1	61,10	61,10	RA
1.10.3.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,53	BDI 1	14,35	14,35	RA
1.10.3.3.	Composição	017	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO INCLUSO 2 LAMPADAS LED 18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0	3,00	90,88	BDI 1	113,07	339,21	RA
1.10.3.4.	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00	167,46	BDI 1	208,35	625,05	RA
1.10.3.5.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	30,86	BDI 1	38,40	76,80	RA
1.10.3.6.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3,00	175,00	BDI 1	217,74	653,22	RA
1.11.			ACABAMENTOS E FINALIZAÇÕES					-	9.691,18	
1.11.1.			componentes					-	7.197,86	

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO NECROTÉRIO-REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 NAVIRAÍ/MS	BDI 1 24,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									107.436,72	
1.11.1.1.	Composição	015	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 1,55MM PINTURA ALQUIDICA (FOSCA) COM 10 LETRAS EM INOX , CHAPA N22, DIMENSÃO MIN. 0,45 X 2,10 M	UNI	1,00	1.222,22	BDI 1	1.520,69	1.520,69	RA
1.11.1.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	8,70	107,34	BDI 1	133,55	1.161,89	RA
1.11.1.3.	Composição	016	LIXEIRA COM TAMPAS EM AÇO GALVANIZADO DE CHAPA CEGA (SOMENTE FUNDO PERFURADO) COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS 1,50 X 0,70 X 0,5 M- INCLUINDO INSTALAÇÃO CHUMBADO EM PISO DE CONCRETO	UNI	2,00	1.814,53	BDI 1	2.257,64	4.515,28	RA
1.11.2.			paisagismo					-	1.173,73	
1.11.2.1.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	4,00	48,63	BDI 1	60,51	242,04	RA
1.11.2.2.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	8,63	69,80	BDI 1	86,85	749,52	RA
1.11.2.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	16,05	9,12	BDI 1	11,35	182,17	RA
1.11.3.			finalização					-	1.319,59	
1.11.3.1.	Composição	006	PLACA DE INAUGURAÇÃO 2,40 M X 1,20 M	UNI	1,00	648,00	BDI 1	806,24	806,24	RA
1.11.3.2.	Composição	007	LIMPEZA DE OBRA ÁREA INTERNA	M2	27,83	4,88	BDI 1	6,07	168,93	RA
1.11.3.3.	Composição	008	LIMPEZA DE OBRA ÁREA EXTERNA	M2	135,60	2,04	BDI 1	2,54	344,42	RA

RECURSO
←

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NAVIRAÍ/MS
Local
segunda-feira, 9 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Laís Motta Fiorentino Ganzarolli
CREA/CAU: CAU A100583-9
ART/RRT: 0