



LEGENDA DE TEXTO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
01	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA	18	TRATAMENTO DE TRINCAS E REFORÇO ESTRUTURAL
02	SUBSTITUIÇÃO DE JANELA - ANTIGO CLIMATIZADOR	19	RETIRADA DE CLIMATIZADORES
03	REPARO NO TELHADO E CALHAS	20	SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR GRANILITE
04	SUBSTITUIÇÃO POR PORTA DE FERRO	21	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA
05	SUBSTITUIÇÃO POR TORNEIRAS TEMPORIZADAS - INCLUSO SIFÕES E FLEXÍVEIS (6 un.)	22	APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO GRANILITE A EXECUTAR
06	REAJUSTE DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA	23	REPARO NA PINTURA
07	SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS	24	PINTURA
08	TROCA DE ACABAMENTO PARA RALO	26	REFORÇO ESTRUTURAL EM LAJE E PISO
09	REMOÇÃO DE JANELA, INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO E FECHAMENTO COM ALVENARIA + ACABAMENTOS	27	VEDAÇÃO DE JANELAS COM APLICAÇÃO DE SILICONE
10	SUBSTITUIÇÃO POR PORTA DE BLINDEX 3,25 x 2,15	28	REVESTIR BEBEDOURO - SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (ESCURO)
11	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO	29	LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NATURAL E APLICAÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA
12	REPARO EM CALÇADA	30	PINTURA DO GRADIL
13	SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA - INCLUSO SIFÕES E FLEXÍVEIS	31	REPARO DA CALÇADA
14	SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE + SUBSTITUIÇÃO DE CUBA	32	AUMENTAR PAREDE H=3M
15	REFORÇO ESTRUTURAL NO PISO	33	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO, TELHADO E ELEVÇÃO DAS PAREDES A 3M + ACABAMENTOS
16	SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA (BEBEDOR)	34	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM ARMÁRIO DE CONCRETO
17	SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO A MEIA ALTURA H=1,80M	35	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES A 60 CM
		36	TROCA DE LOCAL DE JANELA
		37	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA GÁS CONFORME DETALHE INDICADO EM PLANTA

LEGENDA	
	A CONSTRUIR
	A DEMOLIR
	EXISTENTE
	REVESTIMENTO CERÂMICO (A COLOCAR)
	SUBSTITUIÇÃO POR GRANILITE
	EXECUÇÃO DE CALÇADA
	RETIRADA DE VEGETAÇÃO E PLANTIO DE GRAMA

APROVAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**

OBRA  
REFORMA ESCOLA ODÉRCIO NUNES

LOCAL RUA JOSÉ G MENDONÇA, 1 - NAVIRAÍ/MS	ÁREA CONSTRUIDA 2329,02 m <sup>2</sup>
	ÁREA DO TERRENO 8509,84 m <sup>2</sup>

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO <b>FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS</b> Eng <sup>o</sup> Civil - CREA 9432/D-MS	PREFEITO <b>RHAIZA REJANE NEME DE MATOS</b> CNPJ 03.155.934/0001-90
---	---

DISCIPLINA  
PROJETO ARQUITETÔNICO

CONTEÚDO PROJETO DE REFORMA	FOLHA <b>2/4</b>
--------------------------------	---------------------

ESCALA COMO INDICADO	DATA MAR/2021	CONVENIO	COORDENADAS 23°02'44.4"S 54°11'59.3"W
-------------------------	------------------	----------	---