

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N22 ADESIVADA 2 X 1,125 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	607,51
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	0,00	7,13
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	0,00	7,56
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,25	0,00	225,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	0,00	25,43
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	21,91
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	17,96
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	0,00	327,06
COMPOSIÇÃO	02	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		0,00	81,30
SINAPI-I	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,05	0,00	61,31
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3251	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3251	0,00	24,65
SINAPI-I	11270	ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM	UN	1	0,00	2,70
COMPOSIÇÃO	03	ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO PESADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		253,93	274,36
COTAÇÃO	01	ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 4" (22.24)	M	1,05	241,84	241,84
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2163	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2163	0,00	24,65
SINAPI	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	2	0,00	1,24
SINAPI-I	2641	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	UN	0,3333	0,00	25,45
COMPOSIÇÃO	04	CABO DE AÇO 9,5MM (MENSSAGEIRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		27,46	41,69
COTAÇÃO	06	CORDALHA DE AÇO 9,5MM 7 FIOS	M	1,05	26,16	26,16
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3251	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3251	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	05	CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 50MM² 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		18,90	26,19
COTAÇÃO	07	CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 50MM² 15KV	M	1,05	18,00	18,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	06	CURVA 90°, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	172,54
SINAPI-I	2621	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	UN	1	0,00	144,55
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,639	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,639	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	07	GRAMPO GTDU PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	47,66
SINAPI-I	38056	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	1	0,00	39,35
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1899	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1899	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	08	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	1.910,27
SINAPI-I	34734	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	UN	1	0,00	1.852,31
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	09	PARA-RAIOS POLIMÉRICO DE DISTRIBUICAO, TENSÃO NOMINAL 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	256,22
SINAPI-I	4276	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	UN	1	0,00	250,69
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1264	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1264	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	10	CURVA 135°, PARA ELTRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	216,54
SINAPI-I	2628	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	UN	1	0,00	204,59
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,273	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,273	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	11	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	15,99
SINAPI-I	1580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	1	0,00	8,72
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	12	TERMINAL A COMPRESAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 185MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		25,89	33,16
COTAÇÃO	16	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 185MM²	UND	1	25,89	25,89

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	13	MURETA EM ALVENARIA 220X15X30 CM	UN		0,00	2.023,62
SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	7,68	0,00	83,86
SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,82	0,00	5,83
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	6,82	0,00	37,63
SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	6,82	0,00	2,83
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,82	0,00	12,96
SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	2,4	0,00	77,89
SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,31	0,00	2.256,61
SINAPI	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	0,65	0,00	32,96
SINAPI	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	3	0,00	22,54
COMPOSIÇÃO	14	BRAÇO SUPORTE TIPO "C" 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		374,29	381,58
COTAÇÃO	03	BRAÇO SUPORTE TIPO "C"	UND	1	374,29	374,29
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	15	GANCHO OLHAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	21,24
SINAPI-I	402	GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	1	0,00	13,95
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	16	CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO BASE C 15KV COM PORTA FUSÍVEL, COM ELO FUSÍVEL 5H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		357,50	379,40
COTAÇÃO	02	CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO BASE C 15KV COM PORTA FUSÍVEL (22.276)	UND	1	350,00	350,00
COTAÇÃO	04	ELO FUSÍVEL 5H (22.283)	UND	1	7,50	7,50
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	17	MANILHA SAPATILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		20,00	27,29
COTAÇÃO	05	MANILHA SAPATILHA (22.295)	UND	1	20,00	20,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	18	CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		211,84	219,13
COTAÇÃO	11	CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C	UND	1	211,84	211,84
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	19	GRAMPO DE ANCORAGEM PARA REDE COMPACTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		60,65	67,92
COTAÇÃO	12	GRAMPO DE ANCORAGEM PARA REDE COMPACTA	UND	1	60,65	60,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	20	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		74,14	81,41
COTAÇÃO	13	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO	UND	1	74,14	74,14
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	21	MANILHA SAPATILHA TORCIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		40,00	47,27
COTAÇÃO	14	MANILHA SAPATILHA TORCIDA	UND	1	40,00	40,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	22	PROTECTOR PARA BUCHA DO TRANSFORMADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		22,00	29,27
COTAÇÃO	15	PROTECTOR PARA BUCHA DO TRANSFORMADOR	UND	1	22,00	22,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	23	CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA PARA MEDIDOR PADRÃO ENERGISA/MS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		841,00	880,03
COTAÇÃO	08	CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA 800A PARA MEDIDOR - PADRÃO ENERGISA/MS	UND	1	841,00	841,00
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0192	0,00	587,26
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6337	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6337	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	24	CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA PARA TRANSFORMADORES DE CORRENTE PADRÃO ENERGISA/MS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.121,87	1.160,90
COTAÇÃO	09	CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA 800A PARA OS TRANSFORMADORES DE CORRENTE - PADRÃO ENERGISA/MS	UND	1	1.121,87	1.121,87

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0192	0,00	587,26
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6337	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6337	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	25	CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA PARA DISJUNTOR PADRÃO ENERGISA/MS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		861,00	900,03
COTAÇÃO	10	CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA 800A PARA DISJUNTOR SEM BARRAMENTO - PADRÃO ENERGISA/MS	UND	1	861,00	861,00
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0192	0,00	587,26
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6337	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6337	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	26	SAPATILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	11,25
SINAPI-I	7581	SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATÉ 5/8"	UN	1	0,00	3,96
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	27	CONECTOR CUNHA VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		15,00	22,29
COTAÇÃO	17	CONECTOR CUNHA VERMELHO	UND	1	15,00	15,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	28	BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	21,36
SINAPI-I	39182	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	1	0,00	7,79
SINAPI-I	39216	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	1	0,00	6,30
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	29	QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO 40X30X20CM DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		311,49	378,21
COTAÇÃO	18	QUADRO DE COMANDO 40X30X20CM	UND	1	311,49	311,49
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233	0,00	24,65
COMPOSIÇÃO	30	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EXTERNO 15KV 220/127V 112,5KVA - PADRÃO ENERGISA/MS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		23.000,00	23.465,23
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,25332	0,00	222,44
cotação	19	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EXTERNO 15KV 220/127V 112,5KVA	UND	1	23.000,00	23.000,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,3335	0,00	19,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,3335	0,00	24,65

Data

Responsável Técnico: VANESSA BORIN
CREA/CAU: 139918