

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|--------|-------|-------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROponente / TOMADOR | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
| #REF! | #REF! | PRÉFETURA MUNICIPAL DE NAVAIÁ | REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES | | | |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
| #VALOR! | 06-22 (N. DES. 1) | #REF! | NAVAIÁ/MS | 22,82% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 0 | | | | | | | | | 261.492,20 |
| 1. | | | | | | | | | - |
| 1.1. | | | | | | | | | 11.915,90 |
| EDIFICAÇÃO 01 - BANHEIRO PRÓXIMO CAIXA D'ÁGUA | | | | | | | | | - |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | 2.996,79 |
| 1.1.0.1. | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | m² | 3,00 | 430,00 | BDI 1 | 528,13 | 1.584,39 |
| 1.1.0.1. | COTAÇÃO | 001 | ALUGUEL DE CAÇAMBA DE 4,00 M3, PARA ENTULHOS DE CONSTRUÇÃO. | UN | 10,00 | 115,00 | BDI 1 | 141,24 | 1.412,40 |
| 1.2. | | | | | | | | | 8.919,11 |
| COBERTURA | | | | | | | | | - |
| 1.2.0.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 34,15 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | 117,82 |
| 1.2.0.2. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 34,15 | 6,04 | BDI 1 | 7,42 | 253,39 |
| 1.2.0.3. | SINAPI | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1,00 | 151,74 | BDI 1 | 186,37 | 186,37 |
| 1.2.0.4. | SINAPI | 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1,00 | 2.577,95 | BDI 1 | 3.166,24 | 3.166,24 |
| 1.2.0.5. | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 34,15 | 80,97 | BDI 1 | 99,45 | 3.396,22 |
| 1.2.0.6. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 34,15 | 34,47 | BDI 1 | 42,34 | 1.445,91 |
| 1.2.0.7. | SINAPI | 94221 | CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12,00 | 23,96 | BDI 1 | 29,43 | 353,16 |
| 2. | | | | | | | | | - |
| EDIFICAÇÃO 2 - BEBEDOURO | | | | | | | | | 173,72 |
| 2.1. | | | | | | | | | 173,72 |
| COBERTURA | | | | | | | | | - |
| REVISÃO DO TELHADO | | | | | | | | | 173,72 |
| 2.1.1.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3,75 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | 12,94 |
| 2.1.1.3. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 3,75 | 34,47 | BDI 1 | 42,34 | 158,78 |
| 3. | | | | | | | | | - |
| EDIFICAÇÃO 3 | | | | | | | | | 985,11 |
| 3.1. | | | | | | | | | 985,11 |
| COBERTURA | | | | | | | | | - |
| 3.1.0.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 21,47 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | 74,07 |
| 3.1.0.2. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 21,47 | 34,47 | BDI 1 | 42,34 | 909,04 |
| 4. | | | | | | | | | - |
| EDIFICAÇÃO 04 | | | | | | | | | 1.684,02 |
| 4.1. | | | | | | | | | 1.684,02 |
| COBERTURA | | | | | | | | | - |
| 4.1.0.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 10,26 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | 35,40 |
| 4.1.0.2. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 10,26 | 6,04 | BDI 1 | 7,42 | 76,13 |
| 4.1.0.3. | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 10,26 | 80,97 | BDI 1 | 99,45 | 1.020,36 |
| 4.1.0.4. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 10,26 | 34,47 | BDI 1 | 42,34 | 434,41 |
| 4.1.0.5. | SINAPI | 94221 | CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4,00 | 23,96 | BDI 1 | 29,43 | 117,72 |
| 5. | | | | | | | | | - |
| EDIFICAÇÃO 05 | | | | | | | | | 965,41 |
| 5.1. | | | | | | | | | 921,29 |
| COBERTURA REVISÃO | | | | | | | | | - |
| 5.1.0.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 20,12 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | 69,41 |
| 5.1.0.2. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 20,12 | 34,47 | BDI 1 | 42,34 | 851,88 |
| 5.2. | | | | | | | | | - |
| RETIRADA DE PAINÉIS DE COMPENSADO DAS LATERAIS | | | | | | | | | 44,12 |
| 5.2.0.1. | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,00 | 17,96 | BDI 1 | 22,06 | 44,12 |
| 6. | | | | | | | | | - |
| EDIFICAÇÃO 06 | | | | | | | | | 1.597,16 |
| 6.1. | | | | | | | | | 1.597,16 |
| COBERTURA REVISÃO | | | | | | | | | - |
| 97647 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 34,88 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | 120,34 |
| 94195 | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 34,88 | 34,47 | BDI 1 | 42,34 | 1.476,82 |
| 7. | | | | | | | | | - |
| EDIFICAÇÃO 07 | | | | | | | | | 2.258,79 |
| 7.1. | | | | | | | | | 1.925,47 |
| COBERTURA REVISÃO | | | | | | | | | - |
| 7.1.0.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 42,05 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | 145,07 |
| 7.1.0.2. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 42,05 | 34,47 | BDI 1 | 42,34 | 1.780,40 |
| 7.2. | | | | | | | | | 333,32 |
| ELÉTRICO | | | | | | | | | - |
| 7.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | 005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | - | 1,00 | 144,64 | BDI 1 | 177,65 | 177,65 |
| 7.2.0.2. | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | - | 1,00 | 67,32 | BDI 1 | 82,68 | 82,68 |
| 7.2.0.3. | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | - | 3,00 | 19,81 | BDI 1 | 24,33 | 72,99 |
| 8. | | | | | | | | | - |
| EDIFICAÇÃO 08 | | | | | | | | | 3.143,03 |
| 8.1. | | | | | | | | | 3.143,03 |
| COBERTURA REVISÃO | | | | | | | | | - |
| 8.1.0.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 68,64 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | 236,81 |
| 8.1.0.2. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 68,64 | 34,47 | BDI 1 | 42,34 | 2.906,22 |
| 9. | | | | | | | | | - |
| EDIFICAÇÃO 09 | | | | | | | | | 1.957,06 |
| 9.1. | | | | | | | | | 1.957,06 |
| COBERTURA REVISÃO | | | | | | | | | - |
| 9.1.0.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 42,74 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | 147,45 |
| 9.1.0.2. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 42,74 | 34,47 | BDI 1 | 42,34 | 1.809,61 |
| 10. | | | | | | | | | - |
| EDIFICAÇÃO 11 | | | | | | | | | 1.634,71 |
| 10.1. | | | | | | | | | 1.634,71 |
| COBERTURA REVISÃO | | | | | | | | | - |
| 10.1.0.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 35,70 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | 123,17 |
| 10.1.0.2. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 35,70 | 34,47 | BDI 1 | 42,34 | 1.511,54 |
| 11. | | | | | | | | | - |
| EDIFICAÇÃO 12 | | | | | | | | | 10.264,62 |
| 11.1. | | | | | | | | | 1.118,91 |
| COBERTURA DEMOLIÇÃO BARRACÃO | | | | | | | | | - |
| 11.1.0.1. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 25,21 | 6,04 | BDI 1 | 7,42 | 187,06 |
| 11.1.0.2. | SINAPI | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 5,00 | 151,74 | BDI 1 | 186,37 | 931,85 |
| 11.2. | | | | | | | | | 6.452,00 |
| FABRICAR COBERTURA DO DEPOSITO 4,60X4,60m (SOGM BEIRAL) | | | | | | | | | - |
| 11.2.0.1. | SINAPI | 92604 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3,00 | 844,78 | BDI 1 | 1.037,56 | 3.112,68 |
| 11.2.0.2. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 25,21 | 51,67 | BDI 1 | 63,46 | 1.599,83 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|---|----|-------|----------|-------|----------|--------------------|
| 11.2.0.3. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 25,21 | 56,18 | BDI 1 | 69,00 | 1.739,49 |
| 11.3. | | | RETIRADA DOS PILARES DE MADEIRA | | | | | | - 1.700,19 |
| 11.3.0.1. | Composição | 004 | REMOÇÃO DE PILAR DE MADEIRA ROLICO COM REAPROVEITAMENTO | - | 6,00 | 211,03 | BDI 1 | 259,19 | 1.555,14 |
| 11.3.0.2. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0,64 | 43,07 | BDI 1 | 52,90 | 33,86 |
| 11.3.0.3. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 0,12 | 754,41 | BDI 1 | 926,57 | 111,19 |
| 11.4. | | | ELETRICO | | | | | | - 993,52 |
| 11.4.0.1. | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 74,82 | BDI 1 | 91,89 | 91,89 |
| 11.4.0.2. | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 71,01 | BDI 1 | 87,21 | 87,21 |
| 11.4.0.3. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 14,19 | BDI 1 | 17,43 | 17,43 |
| 11.4.0.4. | SINAPI | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1,00 | 214,61 | BDI 1 | 263,58 | 263,58 |
| 11.4.0.5. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1,00 | 40,70 | BDI 1 | 49,99 | 49,99 |
| 11.4.0.6. | SINAPI | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2,00 | 196,80 | BDI 1 | 241,71 | 483,42 |
| 12. | | | EDIFICAÇÃO 13 - SALA IMPRENSA - BANHEIROS | | | | | | - 6.813,36 |
| 12.1. | | | COBERTURA | | | | | | - 2.402,55 |
| 12.1.0.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 13,64 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | 47,06 |
| 12.1.0.2. | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 13,64 | 80,97 | BDI 1 | 99,45 | 1.356,50 |
| 12.1.0.3. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 13,64 | 59,63 | BDI 1 | 73,24 | 998,99 |
| 12.2. | | | FORRO PVC | | | | | | - 1.617,57 |
| 12.2.0.1. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 13,64 | 1,50 | BDI 1 | 1,84 | 25,10 |
| 12.2.0.2. | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P | m² | 13,64 | 95,06 | BDI 1 | 116,75 | 1.592,47 |
| 12.3. | | | ELETRICO | | | | | | - 2.793,24 |
| 12.3.0.1. | Composição | 005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | - | 1,00 | 144,64 | BDI 1 | 177,65 | 177,65 |
| 12.3.0.2. | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 71,01 | BDI 1 | 87,21 | 87,21 |
| 12.3.0.3. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 12,37 | BDI 1 | 15,19 | 15,19 |
| 12.3.0.4. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 14,19 | BDI 1 | 17,43 | 17,43 |
| 12.3.0.5. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 64,39 | BDI 1 | 79,08 | 79,08 |
| 12.3.0.6. | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 1,00 | 179,36 | BDI 1 | 220,29 | 220,29 |
| 12.3.0.7. | SINAPI | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 2,00 | 214,61 | BDI 1 | 263,58 | 527,16 |
| 12.3.0.8. | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1,00 | 171,58 | BDI 1 | 210,73 | 210,73 |
| 12.3.0.9. | SINAPI | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 5,00 | 196,80 | BDI 1 | 241,71 | 1.208,55 |
| 12.3.0.10. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 5,00 | 40,70 | BDI 1 | 49,99 | 249,95 |
| 13. | | | EDIFICAÇÃO 15 - MARCENARIA | | | | | | - 2.689,35 |
| 13.1. | | | COBERTURA | | | | | | - 2.689,35 |
| 13.1.0.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 18,20 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | 62,79 |
| 13.1.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 18,20 | 59,63 | BDI 1 | 73,24 | 1.332,97 |
| 13.1.0.3. | SINAPI | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 9,58 | 109,94 | BDI 1 | 135,03 | 1.293,59 |
| 14. | | | EDIFICAÇÃO 16 | | | | | | - 35.823,44 |
| 14.1. | | | COBERTURA | | | | | | - 30.110,09 |
| 14.1.0.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 70,85 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | 244,43 |
| 14.1.0.2. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 70,85 | 6,04 | BDI 1 | 7,42 | 525,71 |
| 14.1.0.3. | SINAPI | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6,00 | 151,74 | BDI 1 | 186,37 | 1.118,22 |
| 14.1.0.4. | SINAPI | 92553 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6,00 | 2.934,88 | BDI 1 | 3.604,62 | 21.627,72 |
| 14.1.0.5. | SINAPI | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 70,85 | 19,60 | BDI 1 | 24,07 | 1.705,36 |
| 14.1.0.6. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 70,85 | 56,18 | BDI 1 | 69,00 | 4.888,65 |
| 14.2. | | | ELETRICA | | | | | | - 5.713,35 |
| 14.2.0.1. | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 4,00 | 145,54 | BDI 1 | 178,75 | 715,00 |
| 14.2.0.2. | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 2,00 | 171,58 | BDI 1 | 210,73 | 421,46 |
| 14.2.0.3. | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 16,00 | 177,24 | BDI 1 | 217,69 | 3.483,04 |
| 14.2.0.4. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 14,00 | 40,70 | BDI 1 | 49,99 | 699,86 |
| 14.2.0.5. | Composição | 005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | - | 1,00 | 144,64 | BDI 1 | 177,65 | 177,65 |
| 14.2.0.6. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 12,37 | BDI 1 | 15,19 | 15,19 |
| 14.2.0.7. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 64,39 | BDI 1 | 79,08 | 79,08 |
| 14.2.0.8. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 14,19 | BDI 1 | 17,43 | 34,86 |
| 14.2.0.9. | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 71,01 | BDI 1 | 87,21 | 87,21 |
| 15. | | | EDIFICAÇÃO 17 - BANHEIRO PÚBLICO | | | | | | - 8.200,60 |
| 15.1. | | | COBERTURA | | | | | | - 3.397,24 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|----------|---|----|----------|--------|-------|----------|--------|---|-------------------|
| 15.1.1. | | | RETIRADA DE BEIRAL DOS OITÕES | | | | | | | - | 3.397,24 |
| 15.1.1.1. | Composição | 001 | FIXAÇÃO DE ACESSÓRIO NO BANHEIRO (PAPEIRA/TOALHEIRO) | - | 12,65 | 8,59 | BDI 1 | 10,55 | | | 133,46 |
| 15.1.1.2. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 32,75 | 6,04 | BDI 1 | 7,42 | | | 243,01 |
| 15.1.1.3. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25,30 | 52,59 | BDI 1 | | 64,59 | | 1.634,13 |
| 15.1.1.4. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 32,75 | 34,47 | BDI 1 | | 42,34 | | 1.386,64 |
| 15.2. | | | DEMOLIÇÃO DE MICTÓRIO COLETIVO/REBOCO/REVESTIMENTO CERÂMICO | | | | | | | - | 721,72 |
| 15.2.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1,60 | 46,73 | BDI 1 | | 57,39 | | 91,82 |
| 15.2.0.2. | SINAPI | 87794 | EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 3,20 | 38,25 | BDI 1 | | 46,98 | | 150,34 |
| 15.2.0.3. | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 3,20 | 64,55 | BDI 1 | | 79,28 | | 253,70 |
| 15.2.0.4. | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3,20 | 57,47 | BDI 1 | | 70,58 | | 225,86 |
| 15.3. | | | INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO COLETIVO EM INOX | | | | | | | - | 4.081,64 |
| 15.3.0.1. | SINAPI-H | 11698 | MICTÓRIO COLETIVO AÇO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P) | - | 4,00 | 830,82 | BDI 1 | 1.020,41 | | | 4.081,64 |
| 16. | | | EDIFICAÇÃO 18 | | | | | | | - | 12.411,92 |
| 16.1. | | | COBERTURA | | | | | | | - | 12.411,92 |
| 16.1.1. | | | RETIRADA DO BEIRAL DOS OITÕES | | | | | | | - | 12.411,92 |
| 16.1.1.1. | Composição | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 70,60 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | | | 243,57 |
| 16.1.1.2. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 70,60 | 6,04 | BDI 1 | 7,42 | | | 523,85 |
| 16.1.1.3. | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 70,60 | 80,97 | BDI 1 | | 99,45 | | 7.021,17 |
| 16.1.1.4. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 70,60 | 34,47 | BDI 1 | | 42,34 | | 2.989,20 |
| 16.1.1.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25,30 | 52,59 | BDI 1 | | 64,59 | | 1.634,13 |
| 17. | | | EDIFICAÇÃO 19 | | | | | | | - | 12.353,91 |
| 17.1. | | | COBERTURA | | | | | | | - | 12.353,91 |
| 17.1.1. | | | RETIRADA DO BEIRAL DOS OITÕES | | | | | | | - | 12.353,91 |
| 17.1.1.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 70,22 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | | | 242,26 |
| 17.1.1.2. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 70,22 | 6,04 | BDI 1 | 7,42 | | | 521,03 |
| 17.1.1.3. | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 70,22 | 80,97 | BDI 1 | | 99,45 | | 6.983,38 |
| 17.1.1.4. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 70,22 | 34,47 | BDI 1 | | 42,34 | | 2.973,11 |
| 17.1.1.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25,30 | 52,59 | BDI 1 | | 64,59 | | 1.634,13 |
| 18. | | | EDIFICAÇÃO 20 | | | | | | | - | 3.773,69 |
| 18.1. | | | COBERTURA/RUFO | | | | | | | - | 540,92 |
| 18.1.1. | | | CUMEIRA/RUFO | | | | | | | - | 540,92 |
| 18.1.1.1. | SINAPI | 94221 | CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 18,38 | 23,96 | BDI 1 | | 29,43 | | 540,92 |
| 18.1.2. | | | REVISÃO DO TELHADO | | | | | | | - | 3.232,77 |
| 18.1.2.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 70,60 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | | | 243,57 |
| 18.1.2.2. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 70,60 | 34,47 | BDI 1 | | 42,34 | | 2.989,20 |
| 19. | | | EDIFICAÇÃO 21 | | | | | | | - | 3.207,13 |
| 19.1. | | | COBERTURA | | | | | | | - | 3.207,13 |
| 19.1.1. | | | REVISÃO DO TELHADO | | | | | | | - | 3.207,13 |
| 19.1.1.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 70,04 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | | | 241,64 |
| 19.1.1.2. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 70,04 | 34,47 | BDI 1 | | 42,34 | | 2.965,49 |
| 20. | | | EDIFICAÇÃO 22 BANHEIRO | | | | | | | - | 1.427,28 |
| 20.1. | | | COBERTURA | | | | | | | - | 1.427,28 |
| 20.1.1. | | | REVISÃO DO TELHADO | | | | | | | - | 1.427,28 |
| 20.1.1.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 31,17 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | | | 107,54 |
| 20.1.1.2. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 31,17 | 34,47 | BDI 1 | | 42,34 | | 1.319,74 |
| 21. | | | EDIFICAÇÃO 23 | | | | | | | - | 3.269,41 |
| 21.1. | | | COBERTURA | | | | | | | - | 3.269,41 |
| 21.1.1. | | | REVISÃO DO TELHADO | | | | | | | - | 3.269,41 |
| 21.1.1.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 71,40 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | | | 246,33 |
| 21.1.1.2. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 71,40 | 34,47 | BDI 1 | | 42,34 | | 3.023,08 |
| 22. | | | EDIFICAÇÃO 24 - Y | | | | | | | - | 743,17 |
| 22.1. | | | COBERTURA | | | | | | | - | 743,17 |
| 22.1.1. | | | REVISÃO DO TELHADO | | | | | | | - | 743,17 |
| 22.1.1.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 16,23 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | | | 55,99 |
| 22.1.1.2. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16,23 | 34,47 | BDI 1 | | 42,34 | | 687,18 |
| 23. | | | EDIFICAÇÃO 25 - PORTARIA | | | | | | | - | 288,94 |
| 23.1. | | | REVISÃO DO TELHADO | | | | | | | - | 288,94 |
| 23.1.0.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 6,31 | 2,81 | BDI 1 | 3,45 | | | 21,77 |
| 23.1.0.2. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 6,31 | 34,47 | BDI 1 | | 42,34 | | 267,17 |
| 24. | | | REPAROS HIDRÁULICOS GERAIS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO | | | | | | | - | 9.482,47 |
| 24.1. | | | MÃO DE OBRA EXCLUSIVE MATERIAL | | | | | | | - | 3.932,00 |
| 24.1.0.1. | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80,00 | 21,55 | BDI 1 | | 26,47 | | 2.117,60 |
| 24.1.0.2. | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80,00 | 18,47 | BDI 1 | | 22,68 | | 1.814,40 |
| 24.2. | | | INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS | | | | | | | - | 5.550,47 |
| 24.2.0.1. | SINAPI-H | 00037412 | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | 1,00 | 244,28 | BDI 1 | | 300,02 | | 300,02 |
| 24.2.0.2. | SINAPI-H | 00010432 | MICTÓRIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | UN | 1,00 | 311,13 | BDI 1 | | 382,13 | | 382,13 |
| 24.2.0.3. | SINAPI-H | 00010420 | BÁCIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAÍDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | 1,00 | 178,70 | BDI 1 | | 219,48 | | 219,48 |
| 24.2.0.4. | SINAPI-H | 00000377 | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 23,00 | 42,21 | BDI 1 | | 51,84 | | 1.192,32 |
| 24.2.0.5. | SINAPI-H | 00037400 | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO | UN | 23,00 | 61,49 | BDI 1 | | 75,52 | | 1.736,96 |
| 24.2.0.6. | SINAPI-H | 00037401 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 10,00 | 61,49 | BDI 1 | | 75,52 | | 755,20 |
| 24.2.0.7. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,00 | 67,65 | BDI 1 | | 83,09 | | 830,90 |
| 24.2.0.8. | Composição | 001 | FIXAÇÃO DE ACESSÓRIO NO BANHEIRO (PAPELEIRA/TOALHEIRO) | - | 12,65 | 8,59 | BDI 1 | 10,55 | | | 133,46 |
| 25. | | | PINTURA | | | | | | | - | 121.744,50 |
| 25.1. | | | MÃO DE OBRA INCLUSIVE MATERIAL | | | | | | | - | 121.744,50 |
| 25.1.0.1. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 3.500,00 | 2,38 | BDI 1 | 2,92 | | | 10.220,00 |
| 25.1.0.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3.500,00 | 13,50 | BDI 1 | 16,58 | | | 58.030,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---|----|----------|-------|-------|-------|-----------|
| 25.1.0.3. | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1.200,00 | 16,64 | BDI 1 | 20,44 | 24.528,00 |
| 25.1.0.4. | SINAPI | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 700,00 | 20,30 | BDI 1 | 24,93 | 17.451,00 |
| 25.1.0.5. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 150,00 | 14,99 | BDI 1 | 18,41 | 2.761,50 |
| 25.1.0.6. | SINAPI | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 150,00 | 18,69 | BDI 1 | 22,96 | 3.444,00 |
| 25.1.0.7. | SINAPI | 102204 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 200,00 | 8,59 | BDI 1 | 10,55 | 2.110,00 |
| 25.1.0.8. | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 2.000,00 | 1,30 | BDI 1 | 1,60 | 3.200,00 |
| 26. | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | | | | | | 2.683,50 |
| 26.1. | | | CAIXA D'ÁGUA + DESCIDA POSTE DE ILUMINAÇÃO ARENA | | | | | | 2.683,50 |
| 26.1.0.1. | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 30,00 | 71,34 | BDI 1 | 87,62 | 2.628,60 |
| 26.1.0.2. | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3,00 | 14,90 | BDI 1 | 18,30 | 54,90 |

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NAVIRA/MS _____

Local

terça-feira, 9 de agosto de 2022 _____

Data

Responsável Técnico

Nome: FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS

CREA/CAU: 9432/D-MS

ART/RRT: 0