

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
	GERÊNCIA DE OBRAS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Objeto:	INFRAESTRUTURA URBANA - REVITALIZAÇÃO DIVERSAS RUAS COM RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO DE DIVERSAS RUAS E IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS DE LED.	RESPONSÁVEL ORÇAMENTO FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA - 15276/D-MS
Município:	NAVIRAÍ - MS	
Local:	DIVERSAS RUAS	
Sist./Ref.:	SINAPI (MAIO/2022)	

COMPOSIÇÃO 5		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO										C/DESONERAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TRANSP RODOV		DMT		VELOCIDADE PAVIMENTADA	VELOCIDADE NÃO PAVIMENTADA	FATOR RETORNO	TEMPO DE VIAGEM	QUANTIDADE	CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTO	CUSTO HORÁRIO MOTORISTA	VALOR TOTAL	
		CÓD	FU	PAVIMENTADA	NÃO PAVIMENTADA									
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91634	1,0	140,00	-	80,00	30,00	2,0000	3,5000	1,000	227,02	25,05	1.676,82	
96158	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	96158	1,0	140,00	-	80,00	30,00	2,0000	3,5000	1,000	126,73	25,05	974,79	
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	96463	1,0	140,00	-	80,00	30,00	2,0000	3,5000	1,000	216,50	25,05	1.603,18	
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5684	1,0	140,00	-	80,00	30,00	2,0000	3,5000	1,000	159,97	25,05	1.207,47	
5901	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10000 L - 188 KW	5901	1,0	140,00	-	80,00	30,00	2,0000	3,5000	1,000	313,62	25,05	2.283,02	
91386	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW	91386	1,0	140,00	-	70,00	30,00	2,0000	4,0000	2,000	254,95	25,05	4.179,40	
91395	CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW	91395	1,0	140,00	-	70,00	30,00	2,0000	4,0000	10,000	42,03	25,05	3.462,60	
89877	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	89877	1,0	140,00	-	70,00	30,00	2,0000	4,0000	1,000	63,20	25,05	605,80	
5932	MOTONIVELADORA - 93 kW	5932	1,0	140,00	-	70,00	30,00	2,0000	4,0000	7,000	254,44	25,05	14.348,84	
												30.341,90		

OBS:	TRECHO	DMT	
	DOURADOS - NAVIRAÍ	140,00	KM
	CAMPO GRANDE - NAVIRAÍ	362,00	KM