

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA	M2		0,00	484,51
SINAPI-I	4417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	0,00	7,94
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	0,00	8,66
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4	M2	1	0,00	425,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	0,00	25,33
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	0,00	23,64
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	0,00	19,26
COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL EM CONCRETO 25CM X 25CM - DIRECIONAL	M		0,00	37,38
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,06	0,00	0,86
SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	0,2575	0,00	83,61
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	2,155	0,00	2,55
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,309	0,00	23,80
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1545	0,00	19,26
COMPOSIÇÃO	003	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL EM CONCRETO 25CM X 25CM - ALERTA	M		0,00	37,38
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,06	0,00	0,86
SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	0,2575	0,00	83,61
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	2,155	0,00	2,55
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,309	0,00	23,80
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1545	0,00	19,26
COMPOSIÇÃO	004	EXECUÇÃO DE PASSEIO PISO CONCRETO NÃO ARMADO 6 CM + CAMADA DE BRITA 5 CM	M2		0,00	54,87
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1	0,00	2,95
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,05	0,00	143,43
SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,06	0,00	745,87
COMPOSIÇÃO	005	EXECUÇÃO DE PASSEIO PISO CONCRETO ARMADO 6 CM + CAMADA DE BRITA 5 CM	M2		0,00	97,44
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1	0,00	2,95
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,05	0,00	143,43
SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1	0,00	87,32
COMPOSIÇÃO	006	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PISOGRAMA 8 CM + CAMADA DE BRITA 5 CM + CAMADA DE AREIA 5 CM	M2		0,00	138,22
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1	0,00	2,95
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,05	0,00	143,43
SINAPI	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1	0,00	128,10
COMPOSIÇÃO	007	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,5MM COM PINTURA BRANCA NAS DUAS FACES E NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM	M2		0,00	230,15
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,15	0,00	1,62
SINAPI-I	39521	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM	M2	1,146	0,00	192,75
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	0,00	19,26
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056	0,00	23,43
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	0,00	25,57
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0012	0,00	24,46
COMPOSIÇÃO	008	PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM PAREDES, 2 DEMÃOS	M2		0,00	22,36
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,019	0,00	15,99
SINAPI-I	7292	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,25	0,00	33,36
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	0,00	24,95
COMPOSIÇÃO	009	BANCO DE CONCRETO, DIMENSÃO MÍNIMA 1,20 X 0,40 X 0,40 M	UNI		0,00	271,50
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	L	0,3	0,00	6,25
SINAPI	92267	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	1,5	0,00	57,06
SINAPI	88239	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	0,00	20,27
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75	0,00	23,64
SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,05	0,00	939,18
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,6	0,00	14,20

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	012	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM PAREDES, 2 DEMÃO.	M2		0,00	14,54
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,014	0,00	15,99
SINAPI-I	7311	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1403	0,00	34,46
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805	0,00	24,95
COMPOSIÇÃO	013	TERRA VEGETAL (10 KG POR COVA) + ADUBO (0,20 KG POR COVA) APLICADOS POR MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	POR COVA		0,00	22,29
SINAPI-I	44539	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0,2	0,00	5,36
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	0,00	20,79
SINAPI-I	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	0,25	0,00	14,14
SINAPI-I	38128	TERRA VEGETAL (ENSACADA)	KG	10	0,00	1,25
COMPOSIÇÃO	014	MÓDULO DE MADEIRA ENVERNIZADA PARA CERCA DE PROTEÇÃO DE ÁRVORES, COM IMPERMEABILIZAÇÃO NAS BASES ENTERRADAS	MÓDULO		0,00	86,22
SINAPI-I	20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,85	0,00	3,71
SINAPI-I	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,1	0,00	6,09
SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,239	0,00	18,84
SINAPI-I	7313	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	L	0,16	0,00	23,79
SINAPI-I	4331	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4"	UN	3	0,00	5,68
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	19,29
COMPOSIÇÃO	015	PLANTIO COM ADUBO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2		0,00	14,00
SINAPI-I	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1	0,00	8,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	0,00	19,26
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	0,00	20,79
COMPOSIÇÃO	016	ADUBO (0,20 KG POR M2) APLICADOS POR MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	M2		0,00	1,59
SINAPI-I	44539	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0,2	0,00	5,36
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	0,00	20,79
SINAPI-I	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	0,015	0,00	14,14
COMPOSIÇÃO	017	RETIRADA DE TERRA DO ATERRO SANITÁRIO E FRETE ATÉ O LOCAL DA OBRA E PENERAÇÃO DA TERRA NO LOCAL	M3		0,00	42,97
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5	0,00	2,73
SINAPI	92121	PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015	M3	1	0,00	27,88
SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1	0,00	1,44
COMPOSIÇÃO	018	PLANTIO DE LÍRIO DO VENTO COR: ROSA 25 UNIDADES POR M2	M2		118,75	125,68
COTAÇÃO	008	MUDA LÍRIO DO VENTO COR : ROSA - HABRANTHUS ROBUSTUS	UN	25	4,75	4,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,221	0,00	19,26
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0528	0,00	20,79
COMPOSIÇÃO	016	ADUBO (0,20 KG POR M2) APLICADOS POR MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	M2		0,00	1,59
COMPOSIÇÃO	019	PLATIO DE MOREIA BRANCA	UNI		0,00	82,94
SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	1	0,00	80,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1018	0,00	19,26
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	0,00	20,79
COMPOSIÇÃO	020	TERRA VEGETAL (5 KG POR COVA) + ADUBO (0,20 KG POR COVA) APLICADOS POR MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	POR COVA		0,00	13,60
SINAPI-I	44539	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0,2	0,00	5,36
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	0,00	20,79
SINAPI-I	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	0,18	0,00	14,14
SINAPI-I	38128	TERRA VEGETAL (ENSACADA)	KG	5	0,00	1,25
COMPOSIÇÃO	021	BASE COM CAIXA DE TOMADA- BASE LUMINARIA EM TIJOLO A VISTA IMPERMEABILIZADO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM CAIXA PARA TOMADA EM UMA FACE, COM TAMPAS DE METAL COM TRANCA	UN		0,00	468,77
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,12	0,00	76,56
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,37	0,00	16,15
SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,192	0,00	58,87
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,474	0,00	14,20
SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,6	0,00	139,72
SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	0,85	0,00	41,24
SINAPI	103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	0,25	0,00	162,64
SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	0,12	0,00	33,44
SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	5,22	0,00	9,74
SINAPI-I	11456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	1	0,00	21,49

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	3,5	0,00	17,89
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	2	0,00	14,12
COMPOSIÇÃO	022	BASE SIMPLES- BASE LUMINARIA EM TIJOLO MACIÇO A VISTA IMPERMEABILIZADO E ESTRUTURA DE CONCRETO	UN		0,00	337,77
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,12	0,00	76,56
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,37	0,00	16,15
SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,192	0,00	58,87
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,474	0,00	14,20
SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,8	0,00	139,72
SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	1,05	0,00	41,24
SINAPI	103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	0,25	0,00	162,64
COMPOSIÇÃO	023	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		0,00	26,60
SINAPI-I	12033	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1	0,00	11,43
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	0,00	22,40
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	0,00	26,28
COMPOSIÇÃO	024	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA 100 A, CABO 35 MM², ENTRADA AÉREA SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO ENERGISA /MS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	3.649,23
SINAPI-I	1094	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1	0,00	29,86
SINAPI-I	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1	0,00	5,41
SINAPI-I	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUOLA DE PRESSAO MEDIA	UN	3	0,00	14,06
SINAPI-I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2	0,00	1,15
SINAPI-I	11864	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	1	0,00	33,84
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,00	0,12
SINAPI-I	14153	FITA METALICA PERFORADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,06	0,00	55,49
SINAPI-I	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	2	0,00	50,68
SINAPI-I	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	0,00	184,00
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	0,1664	0,00	4,63
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2	0,00	0,42
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3897	0,00	22,40
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5078	0,00	26,28
SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,05	0,00	21,11
SINAPI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1	0,00	14,81
SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1	0,00	22,62
COMPOSIÇÃO	023	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		0,00	26,60
SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,2	0,00	38,01
SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	0,00	433,35
SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	4	0,00	59,94
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	0,00	126,23
SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1	0,00	489,32
SINAPI-I	41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1	0,00	567,29
COMPOSIÇÃO	025	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 COM CABO DE COBRE NÚ 35 MM² PARA ATERRAMENTO DOS POSTES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN		0,00	164,89
SINAPI-I	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1	0,00	74,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2531	0,00	22,40
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2531	0,00	26,28
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	2	0,00	37,21
SINAPI-I	1577	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	1	0,00	3,26
COMPOSIÇÃO	026	BASE DE CONCRETO PARA POSTE FLANGEADO 10 M DE ALTURA (400X400X800MM)	UN		0,00	96,14
SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,128	0,00	45,25

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,128	0,00	705,89
COMPOSIÇÃO	027	QUADRO DE COMANDO 40X30X20 CM EM CHAPA DE AÇO COM PLACA DE MONTAGEM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		282,61	356,76
COTAÇÃO	016	QUADRO DE COMANDO 40X30X20CM EM CHAPA DE AÇO COM PLACA DE MONTAGEM	U N	1	275,00	275,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233	0,00	22,40
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233	0,00	26,28
COTAÇÃO	017	TRILHO DIN PERFURADO 35X7,5X100MM FERRO ZINCADO	U N	0,5	15,23	15,23
COMPOSIÇÃO	028	CAIXA DE SOBREPOR COM DISJUNTOR MONFÁSICO 20 A+ TOMADA 2P+T- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		47,39	58,82
COTAÇÃO	010	CAIXA DE SOBREPOR PARA TOMADA 2P+T+DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A	U N	1	47,39	47,39
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235	0,00	22,40
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235	0,00	26,28
COMPOSIÇÃO	029	CAIXA DE SOBREPOR COM TOMADA 2P+T E DISJUNTOR BIFÁSICO 20 A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		70,57	82,00
COTAÇÃO	012	CAIXA DE SOBREPOR COM TOMADA 2P+T E DISJUNTOR BIFÁSICO 20 A	U N	1	70,57	70,57
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235	0,00	22,40
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235	0,00	26,28
COMPOSIÇÃO	030	LÂMPADA BULBO LED E27 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		54,50	60,38
COTAÇÃO	013	LAMPADA BULBO LED E27 50W	U N	1	54,50	54,50
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	0,00	22,40
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1655	0,00	26,28
COMPOSIÇÃO	031	POSTE TELECÔNICO RETO 10 M FLANGEADO EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.493,29	4.612,63
COTAÇÃO	014	POSTE TELECÔNICO RETO 10M FLANGEADO EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROLÍTICA NA COR PRETA	U N	1	4.493,29	4.493,29
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,18	0,00	279,11
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	0,00	22,40
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,084	0,00	26,28
COMPOSIÇÃO	032	SUPORTE CENTRAL ENCAIXE 60,33 MM PARA 4 LUMINÁRIAS, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROTÁTICA NA COR PRETA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		235,75	335,15
COTAÇÃO	015	SUPORTE VCENTRAL ENCAIXE 60,33 MM NO POSTE E 60,33 PARA LUMINÁRIA PARA 4 LUMINARIAS, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA	U N	1	235,75	235,75
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2388	0,00	279,11
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,673	0,00	22,40
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,673	0,00	26,28
COMPOSIÇÃO	033	POSTE DE AÇO DE 3,00 M COM DUAS LUMINÁRIAS GLOBO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 0,30 M, COM BASE FLANGE, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA	UN		931,00	1.045,01
COTAÇÃO	009	POSTE EM AÇO DE 3,00 METROS COM DUAS LUMINARIAS GLOBO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 0,30 M, COM BASE FLANGE, PINTURA ELETROSTÁTICA A QUENTE COR PRETO	U N	1	931,00	931,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,058	0,00	22,40
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,437	0,00	26,28
COMPOSIÇÃO	034	CAIXA DE SOBREPOR COM TOMADA E DISJUNTOR 3P+T32A 220/240 V- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		227,37	238,80
COTAÇÃO	011	CAIXA DE SOBREPOR COM TOMADA E DISJUNTOR 3P+T32A 220/240 V	U N	1	227,37	227,37
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235	0,00	22,40
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235	0,00	26,28
COMPOSIÇÃO	035	ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	128,23
SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1	0,00	18,89
SINAPI-I	38775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1	0,00	89,70
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2299	0,00	22,40
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5518	0,00	26,28
COMPOSIÇÃO	036	PLACA DE INAUGURAÇÃO	U N		0,00	1.501,89
SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1	0,00	83,61
SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2	0,00	8,87
SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	2	0,00	37,22
COMPOSIÇÃO	008	PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM PAREDES, 2 DEMÃOS	M2	2	0,00	22,36
SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1	0,00	1.281,38
COMPOSIÇÃO	037	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	OBRA		0,00	11.906,54
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	0,00	109,01
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	0,00	28,62
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400	0,00	22,52
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	0,00	23,97
SINAPI	100304	ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	0,00	80,92

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	038	PLANTIO COM ADUBO DE GRAMA AMENDOIM	M2		0,00	76,74
SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	1	0,00	75,15
COMPOSIÇÃO	016	ADUBO (0,20 KG POR M2) APLICADOS POR MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	M2	1	0,00	1,59
COMPOSIÇÃO	039	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCULTURAS- Folhas	UND		0,00	4.677,71
SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	0,64	0,00	212,05
SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,18	0,00	14,42
SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,063	0,00	705,09
SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	0,4	0,00	43,79
SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	3	0,00	59,74
SINAPI-I	7694	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	4,3	0,00	144,00
SINAPI-I	7697	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	21,8	0,00	59,80
SINAPI-I	11026	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	65,52	0,00	12,41
SINAPI-I	428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	UN	4	0,00	28,11
SINAPI-I	10998	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1,66	0,00	47,95
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21	0,00	24,16
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13	0,00	20,36
SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	9,1	0,00	23,09
SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	9,1	0,00	34,73
COMPOSIÇÃO	040	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCULTURAS- Totem Lua	UND		7.171,08	20.936,72
SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	1,28	0,00	212,05
SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3	0,00	116,55
SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,09	0,00	14,42
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,29	0,00	15,16
SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,37	0,00	705,09
SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	3,23	0,00	43,79
SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6	0,00	59,74
SINAPI-I	43668	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)	KG	284,55	0,00	11,90
COTAÇÃO	003	PLACA ACRILICA LEITOSA RÍGIDA (COR AMARELA) DIMENSÃO 1,00M X 2,00 M	UN	7	1.024,44	1.024,44
SINAPI-I	10998	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	5	0,00	47,95
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	0,00	24,16
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	0,00	20,36
SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	14,4	0,00	83,61
SINAPI	87904	CHÁPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	23,1	0,00	8,87
SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	23,1	0,00	37,22
SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	37,44	0,00	23,09
SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	37,44	0,00	34,73
SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	23,1	0,00	28,98
COMPOSIÇÃO	012	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM PAREDES, 2 DEMÃO.	M2	23,1	0,00	14,54
					0,00	0,00

22/11/2022

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:LAIS M. F. GANZAROLLI
A100583-9