

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA LUA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	BDI 1 22,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A									646.789,85
Meta	Meta	1.			PROJETO PRAÇA JARDIM PROGRESSO, QUADRA 22A					-	646.789,85
Nível 2	Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	14.562,89
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	037	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	OBRA	1,00	11.906,54	BDI 1	14.562,89	14.562,89
Nível 2	Nível 2	1.2.			LOCAÇÃO DE CONTAINER					-	3.172,36
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	648,43	BDI 1	793,09	3.172,36
Nível 2	Nível 2	1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	11.263,27
Serviço	Serviço	1.3.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA	M2	3,00	484,51	BDI 1	592,60	1.777,80
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	200,00	2,68	BDI 1	3,28	656,00
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.376,20	2,45	BDI 1	3,00	7.128,60
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10,50	55,15	BDI 1	67,45	708,23
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	60,00	2,53	BDI 1	3,09	185,40
Serviço	Serviço	1.3.6.	Cotação	006	ÇAÇAMBA 4,00 M3	UN	6,00	110,00	BDI 1	134,54	807,24
Nível 2	Nível 2	1.4.			PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA					-	157.863,75
Serviço	Serviço	1.4.1.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PASSEIO PISO CONCRETO NÃO ARMADO 6 CM + CAMADA DE BRITA 5 CM	M2	1.368,40	54,87	BDI 1	67,11	91.833,32
Serviço	Serviço	1.4.2.	Composição	005	EXECUÇÃO DE PASSEIO PISO CONCRETO ARMADO 6 CM + CAMADA DE BRITA 5 CM	M2	77,55	97,44	BDI 1	119,18	9.242,41
Serviço	Serviço	1.4.3.	Composição	006	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PISOGRAMA 8 CM + CAMADA DE BRITA 5 CM + CAMADA DE AREIA 5 CM	M2	192,50	138,22	BDI 1	169,06	32.544,05
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	88,40	78,89	BDI 1	96,49	8.529,72
Serviço	Serviço	1.4.5.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL EM CONCRETO 25CM X 25CM - DIRECIONAL	M	37,25	37,38	BDI 1	45,72	1.703,07
Serviço	Serviço	1.4.6.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL EM CONCRETO 25CM X 25CM - ALERTA	M	53,00	37,38	BDI 1	45,72	2.423,16
Serviço	Serviço	1.4.7.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	143,90	33,50	BDI 1	40,97	5.895,58
Serviço	Serviço	1.4.8.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	91,80	36,82	BDI 1	45,03	4.133,75
Serviço	Serviço	1.4.9.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	26,10	48,83	BDI 1	59,72	1.558,69
Nível 2	Nível 2	1.5.			SANITÁRIOS - Serviços Preliminares					-	1.072,98

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA LUA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	BDI 1 22,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A									646.789,85
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	11,20	56,55	BDI 1	69,17	774,70
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,75	114,56	BDI 1	140,12	105,09
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,52	87,21	BDI 1	106,67	55,47
Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,27	30,86	BDI 1	37,74	47,93
Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	1,27	57,80	BDI 1	70,70	89,79
Nível 2	Nível 2	1.6.			SANITÁRIOS - Infraestrutura					-	10.291,74
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	50,00	85,85	BDI 1	105,00	5.250,00
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00	17,71	BDI 1	21,66	108,30
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,67	87,21	BDI 1	106,67	71,47
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,40	88,06	BDI 1	107,71	473,92
Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	1,51	18,40	BDI 1	22,51	33,99
Serviço	Serviço	1.6.6.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,06	46,19	BDI 1	56,49	3,39
Serviço	Serviço	1.6.7.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,61	705,09	BDI 1	862,40	526,06
Serviço	Serviço	1.6.8.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	47,80	12,82	BDI 1	15,68	749,50
Serviço	Serviço	1.6.9.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,50	11,47	BDI 1	14,03	21,05
Serviço	Serviço	1.6.10.	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,00	16,42	BDI 1	20,08	40,16
Serviço	Serviço	1.6.11.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,93	114,56	BDI 1	140,12	130,31

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA LUA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	BDI 1 22,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A									646.789,85
Serviço	Serviço	1.6.12.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	2,56	17,72	BDI 1	21,67	55,48
Serviço	Serviço	1.6.13.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,08	46,19	BDI 1	56,49	4,52
Serviço	Serviço	1.6.14.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,85	705,09	BDI 1	862,40	733,04
Serviço	Serviço	1.6.15.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,84	87,71	BDI 1	107,28	1.162,92
Serviço	Serviço	1.6.16.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,50	14,20	BDI 1	17,37	651,38
Serviço	Serviço	1.6.17.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,90	15,16	BDI 1	18,54	276,25
Nível 2	Nível 2	1.7.			SANITÁRIOS - Supraestrutura					-	23.011,72
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,68	66,76	BDI 1	81,65	1.280,27
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,73	10,51	BDI 1	12,85	9,38
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	114,20	12,82	BDI 1	15,68	1.790,66
Serviço	Serviço	1.7.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,30	15,16	BDI 1	18,54	469,06
Serviço	Serviço	1.7.5.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	10,07	159,43	BDI 1	195,00	1.963,65
Serviço	Serviço	1.7.6.	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	10,07	261,33	BDI 1	319,63	3.218,67
Serviço	Serviço	1.7.7.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,85	501,42	BDI 1	613,29	521,30

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA LUA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	BDI 1 22,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A									646.789,85
Serviço	Serviço	1.7.8.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,60	14,20	BDI 1	17,37	739,96
Serviço	Serviço	1.7.9.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,30	15,16	BDI 1	18,54	283,66
Serviço	Serviço	1.7.10.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	8,49	159,43	BDI 1	195,00	1.655,55
Serviço	Serviço	1.7.11.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,80	501,42	BDI 1	613,29	490,63
Serviço	Serviço	1.7.12.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,70	13,77	BDI 1	16,84	584,35
Serviço	Serviço	1.7.13.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,10	15,16	BDI 1	18,54	261,41
Serviço	Serviço	1.7.14.	SINAPI	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	24,24	40,39	BDI 1	49,40	1.197,46
Serviço	Serviço	1.7.15.	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	24,24	16,54	BDI 1	20,23	490,38
Serviço	Serviço	1.7.16.	SINAPI	103681	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,00	742,85	BDI 1	908,58	2.725,74
Serviço	Serviço	1.7.17.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	132,30	11,47	BDI 1	14,03	1.856,17
Serviço	Serviço	1.7.18.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	2,75	174,14	BDI 1	212,99	585,72
Serviço	Serviço	1.7.19.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,90	87,98	BDI 1	107,61	419,68
Serviço	Serviço	1.7.20.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,35	109,04	BDI 1	133,37	713,53
Serviço	Serviço	1.7.21.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,40	94,21	BDI 1	115,23	737,47
Serviço	Serviço	1.7.22.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,70	107,99	BDI 1	132,08	1.017,02

MENU


PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

 Grau de Sigilo
#PUBLICO


Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA LUA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	BDI 1 22,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A									646.789,85
Nível 2	Nível 2	1.8.			SANITÁRIOS - Alvenaria de Vedação e Revestimento					-	16.498,66
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	64,90	83,61	BDI 1	102,26	6.636,67
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	3,35	205,40	BDI 1	251,22	841,59
Serviço	Serviço	1.8.3.	SINAPI	87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	2,72	20,98	BDI 1	25,66	69,80
Serviço	Serviço	1.8.4.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	2,72	44,82	BDI 1	54,82	149,11
Serviço	Serviço	1.8.5.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	78,30	4,09	BDI 1	5,00	391,50
Serviço	Serviço	1.8.6.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	40,90	34,90	BDI 1	42,69	1.746,02
Serviço	Serviço	1.8.7.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	14,80	24,54	BDI 1	30,01	444,15
Serviço	Serviço	1.8.8.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	22,60	38,30	BDI 1	46,84	1.058,58
Serviço	Serviço	1.8.9.	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	22,60	67,34	BDI 1	82,36	1.861,34
Serviço	Serviço	1.8.10.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	58,54	8,87	BDI 1	10,85	635,16

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA LUA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	BDI 1 22,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A									646.789,85
Serviço	Serviço	1.8.11.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	58,54	37,22	BDI 1	45,52	2.664,74
Nível 2	Nível 2	1.9.			SANITÁRIOS - Piso/ Forro/ Esquadria					-	12.831,02
Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	11,24	2,45	BDI 1	3,00	33,72
Serviço	Serviço	1.9.2.	SINAPI	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	11,24	54,03	BDI 1	66,08	742,74
Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	5,44	147,77	BDI 1	180,74	983,23
Serviço	Serviço	1.9.4.	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	5,80	135,33	BDI 1	165,52	960,02
Serviço	Serviço	1.9.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,15	116,35	BDI 1	142,31	732,90
Serviço	Serviço	1.9.6.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	7,00	8,04	BDI 1	9,83	68,81
Serviço	Serviço	1.9.7.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	M2	2,72	80,46	BDI 1	98,41	267,68
Serviço	Serviço	1.9.8.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	6,60	5,58	BDI 1	6,82	45,01
Serviço	Serviço	1.9.9.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,78	944,01	BDI 1	1.154,62	4.364,46
Serviço	Serviço	1.9.10.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	6,70	565,29	BDI 1	691,41	4.632,45
Nível 2	Nível 2	1.10.			SANITÁRIOS - Peças Sanitárias e Acessórios					-	10.853,32
Serviço	Serviço	1.10.1.	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	294,56	BDI 1	360,28	720,56
Serviço	Serviço	1.10.2.	SINAPI-I	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	UN	2,00	143,34	BDI 1	175,32	350,64
Serviço	Serviço	1.10.3.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	2,00	112,95	BDI 1	138,15	276,30
Serviço	Serviço	1.10.4.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	23,31	BDI 1	28,51	57,02
Serviço	Serviço	1.10.5.	SINAPI-I	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	UN	2,00	91,80	BDI 1	112,28	224,56

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA LUA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	BDI 1 22,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A									646.789,85
Serviço	Serviço	1.10.6.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	12,16	BDI 1	14,87	74,35
Serviço	Serviço	1.10.7.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	42,81	BDI 1	52,36	104,72
Serviço	Serviço	1.10.8.	Cotação	002	RESFRIADOR DE ÁGUA INDUSTRIAL DE COLUNA EM INOX, 25 LITROS, COM FILTRO, 2 TORNEIRAS, COM APARADOR DE ÁGUA,	UN	1,00	2.048,95	BDI 1	2.506,07	2.506,07
Serviço	Serviço	1.10.9.	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	23,28	BDI 1	28,47	1.138,80
Serviço	Serviço	1.10.10.	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	19,86	BDI 1	24,29	728,70
Serviço	Serviço	1.10.11.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	338,72	BDI 1	414,29	828,58
Serviço	Serviço	1.10.12.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	338,72	BDI 1	414,29	1.657,16
Serviço	Serviço	1.10.13.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	370,44	BDI 1	453,09	1.812,36
Serviço	Serviço	1.10.14.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	43,29	BDI 1	52,95	105,90
Serviço	Serviço	1.10.15.	SINAPI-I	11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	2,00	29,90	BDI 1	36,57	73,14
Serviço	Serviço	1.10.16.	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	2,00	30,67	BDI 1	37,51	75,02
Serviço	Serviço	1.10.17.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	48,83	BDI 1	59,72	119,44
Nível 2	Nível 2	1.11.			SANITÁRIOS - Componentes Hidráulico					-	3.023,81
Serviço	Serviço	1.11.1.	SINAPI	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	462,95	BDI 1	566,23	566,23
Serviço	Serviço	1.11.2.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00	43,65	BDI 1	53,39	800,85
Serviço	Serviço	1.11.3.	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,00	50,80	BDI 1	62,13	683,43
Serviço	Serviço	1.11.4.	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	21,44	BDI 1	26,22	26,22
Serviço	Serviço	1.11.5.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	24,13	BDI 1	29,51	29,51

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA LUA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	BDI 1 22,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A									646.789,85
Serviço	Serviço	1.11.6.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	99,94	BDI 1	122,24	244,48
Serviço	Serviço	1.11.7.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	56,60	BDI 1	69,23	69,23
Serviço	Serviço	1.11.8.	SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	2,00	246,86	BDI 1	301,93	603,86
Nível 2	Nível 2	1.12.			SANITÁRIO - Componentes Sanitários					-	19.550,88
Serviço	Serviço	1.12.1.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,00	60,90	BDI 1	74,49	297,96
Serviço	Serviço	1.12.2.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,40	95,55	BDI 1	116,87	163,62
Serviço	Serviço	1.12.3.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	7,80	14,78	BDI 1	18,08	141,02
Serviço	Serviço	1.12.4.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,30	76,54	BDI 1	93,62	215,33
Serviço	Serviço	1.12.5.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	49,88	BDI 1	61,01	122,02
Serviço	Serviço	1.12.6.	SINAPI	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	2,00	464,49	BDI 1	568,12	1.136,24
Serviço	Serviço	1.12.7.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	4,40	32,45	BDI 1	39,69	174,64
Serviço	Serviço	1.12.8.	SINAPI	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1,00	4.675,24	BDI 1	5.718,29	5.718,29

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA LUA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	BDI 1 22,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A									646.789,85
Serviço	Serviço	1.12.9.	SINAPI	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.805,81	BDI 1	4.654,89	4.654,89
Serviço	Serviço	1.12.10.	SINAPI	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	5.467,63	BDI 1	6.687,46	6.687,46
Serviço	Serviço	1.12.11.	SINAPI	102295	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	13,50	6,27	BDI 1	7,67	103,55
Serviço	Serviço	1.12.12.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,60	30,86	BDI 1	37,74	135,86
Nível 2	Nível 2	1.13.			SANITÁRIO - Componente Pluviais					-	2.356,97
Serviço	Serviço	1.13.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,05	90,70	BDI 1	110,94	560,25
Serviço	Serviço	1.13.2.	SINAPI-I	12626	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	5,00	18,71	BDI 1	22,88	114,40
Serviço	Serviço	1.13.3.	SINAPI-I	5086	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)	KG	8,36	35,13	BDI 1	42,97	359,23
Serviço	Serviço	1.13.4.	SINAPI	103005	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021	UN	1,00	613,20	BDI 1	750,00	750,00
Serviço	Serviço	1.13.5.	SINAPI	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	1,80	24,23	BDI 1	29,64	53,35
Serviço	Serviço	1.13.6.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	5,60	75,88	BDI 1	92,81	519,74
Nível 2	Nível 2	1.14.			SANITÁRIO - Cobertura					-	11.211,12
Serviço	Serviço	1.14.1.	Composição	007	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,5MM COM PINTURA BRANCA NAS DUAS FACES E NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM	M2	27,57	230,15	BDI 1	281,50	7.760,96
Serviço	Serviço	1.14.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	27,57	56,19	BDI 1	68,73	1.894,89

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA LUA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	BDI 1 22,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A									646.789,85
Serviço	Serviço	1.14.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	21,02	60,49	BDI 1	73,99	1.555,27
Nível 2	Nível 2	1.15.			SANITÁRIO - Pintura					-	6.384,11
Serviço	Serviço	1.15.1.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	114,10	28,98	BDI 1	35,45	4.044,85
Serviço	Serviço	1.15.2.	Composição	008	PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM PAREDES, 2 DEMÃOS	M2	24,80	22,36	BDI 1	27,35	678,28
Serviço	Serviço	1.15.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	89,30	15,21	BDI 1	18,60	1.660,98
Nível 2	Nível 2	1.16.			ESCULTURAS- Folhas (3 unidades)					-	17.163,93
Serviço	Serviço	1.16.1.	Composição	039	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCULTURAS- Folhas	UND	3,00	4.677,71	BDI 1	5.721,31	17.163,93
Nível 2	Nível 2	1.17.			ESCULTURA - Toten Lua					-	25.607,70
Serviço	Serviço	1.17.1.	Composição	040	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCULTURAS- Toten Lua	UND	1,00	20.936,72	BDI 1	25.607,70	25.607,70
Nível 2	Nível 2	1.18.			MOBILIÁRIOS DA PRAÇA					-	88.008,74
Serviço	Serviço	1.18.1.	SINAPI	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.053,28	BDI 1	4.957,57	4.957,57
Serviço	Serviço	1.18.2.	SINAPI	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.367,25	BDI 1	2.895,38	2.895,38
Serviço	Serviço	1.18.3.	SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.823,89	BDI 1	5.900,10	5.900,10
Serviço	Serviço	1.18.4.	SINAPI	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.423,59	BDI 1	7.856,69	7.856,69
Serviço	Serviço	1.18.5.	Composição	009	BANCO DE CONCRETO, DIMENSÃO MINIMA 1,20 X 0,40 X 0,40 M	UNI	25,00	271,50	BDI 1	332,07	8.301,75
Serviço	Serviço	1.18.6.	Cotação	007	PLAYGROUND METÁLICO CONTENDO NO MÍNIMO: 2 CASINHAS/ 1 PONTE/ 1 ESCADAS COM CORRIMÃO/ 4 BALANÇOS/ 1 ESCALADA/ 2 ESCORREGADORES E 2 GANGORRAS, INCLUSO PINTURA E INSTALAÇÃO NO LOCAL	UN	1,00	47.500,00	BDI 1	58.097,25	58.097,25
Nível 2	Nível 2	1.19.			PAISAGISMO					-	47.590,44
Serviço	Serviço	1.19.1.	Composição	017	RETIRADA DE TERRA DO ATERRO SANITÁRIO E FRETE ATÉ O LOCAL DA OBRA E PENERAÇÃO DA TERRA NO LOCAL	M3	37,70	42,97	BDI 1	52,56	1.981,51
Serviço	Serviço	1.19.2.	Composição	015	PLANTIO COM ADUBO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	327,30	14,00	BDI 1	17,12	5.603,38
Serviço	Serviço	1.19.3.	SINAPI	98503	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	M2	192,50	22,04	BDI 1	26,96	5.189,80

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA LUA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	BDI 1 22,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A									646.789,85
Serviço	Serviço	1.19.4.	Composição	038	PLANTIO COM ADUBO DE GRAMA AMENDOIM	M2	124,20	76,74	BDI 1	93,86	11.657,41
Serviço	Serviço	1.19.5.	Composição	018	PLANTIO DE LIRIO DO VENTO COR: ROSA 25 UNIDADES POR M2	M2	57,70	125,68	BDI 1	153,72	8.869,64
Serviço	Serviço	1.19.6.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	25,00	147,72	BDI 1	180,68	4.517,00
Serviço	Serviço	1.19.7.	Composição	013	TERRA VEGETAL (10 KG POR COVA) + ADUBO (0,20 KG POR COVA) APLICADOS POR MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	POR COVA	25,00	22,29	BDI 1	27,26	681,50
Serviço	Serviço	1.19.8.	Composição	019	PLATIO DE MOREIA BRANCA	UNI	10,00	82,94	BDI 1	101,44	1.014,40
Serviço	Serviço	1.19.9.	Composição	020	TERRA VEGETAL (5 KG POR COVA) + ADUBO (0,20 KG POR COVA) APLICADOS POR MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	POR COVA	10,00	13,60	BDI 1	16,63	166,30
Serviço	Serviço	1.19.10.	Composição	014	MÓDULO DE MADEIRA ENVERNIZADA PARA CERCA DE PROTEÇÃO DE ÁRVORES, COM IMPERMEABILIZAÇÃO NAS BASES ENTERRADAS	MÓDULO	75,00	86,22	BDI 1	105,46	7.909,50
Nível 2	Nível 2	1.20.			INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - Infraestrutura					-	18.181,38
Serviço	Serviço	1.20.1.	Composição	024	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA 100 A, CABO 35 MM², ENTRADA AÉREA SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO ENERGISA /MS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.649,23	BDI 1	4.463,37	4.463,37
Serviço	Serviço	1.20.2.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	44,12	6,30	BDI 1	7,71	340,17
Serviço	Serviço	1.20.3.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	43,37	21,86	BDI 1	26,74	1.159,71
Serviço	Serviço	1.20.4.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	33,00	135,57	BDI 1	165,82	5.472,06
Serviço	Serviço	1.20.5.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	133,00	9,31	BDI 1	11,39	1.514,87
Serviço	Serviço	1.20.6.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,00	17,73	BDI 1	21,69	4.771,80
Serviço	Serviço	1.20.7.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	11,99	BDI 1	14,66	263,88
Serviço	Serviço	1.20.8.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	15,22	BDI 1	18,62	111,72

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA LUA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	BDI 1 22,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A									646.789,85
Serviço	Serviço	1.20.9.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	28,45	BDI 1	34,80	69,60
Serviço	Serviço	1.20.10.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	11,61	BDI 1	14,20	14,20
Nível 2	Nível 2	1.21.			INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - Dispositivos de Comando e Tomadas					-	5.740,39
Serviço	Serviço	1.21.1.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	30,22	BDI 1	36,96	73,92
Serviço	Serviço	1.21.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	25,26	BDI 1	30,90	92,70
Serviço	Serviço	1.21.3.	Composição	028	CAIXA DE SOBREPOR COM DISJUNTOR MONFÁSICO 20 A+ TOMADA 2P+T- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00	58,82	BDI 1	71,94	2.086,26
Serviço	Serviço	1.21.4.	Composição	034	CAIXA DE SOBREPOR COM TOMADA E DISJUNTOR 3P+T32A 220/240 V- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	238,80	BDI 1	292,08	2.336,64
Serviço	Serviço	1.21.5.	Composição	029	CAIXA DE SOBREPOR COM TOMADA 2P+T E DISJUNTOR BIFÁSICO 20 A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	82,00	BDI 1	100,29	702,03
Serviço	Serviço	1.21.6.	SINAPI	101903	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	326,73	BDI 1	399,62	399,62
Serviço	Serviço	1.21.7.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	40,24	BDI 1	49,22	49,22
Nível 2	Nível 2	1.22.			INSTALAÇÃO ELÉTRICAS -Quadros e Dispositivos de proteção					-	2.397,73
Serviço	Serviço	1.22.1.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	675,88	BDI 1	826,67	826,67
Serviço	Serviço	1.22.2.	Composição	027	QUADRO DE COMANDO 40X30X20 CM EM CHAPA DE AÇO COM PLACA DE MONTAGEM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	356,76	BDI 1	436,35	436,35
Serviço	Serviço	1.22.3.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	433,35	BDI 1	530,03	530,03
Serviço	Serviço	1.22.4.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	89,55	BDI 1	109,53	219,06
Serviço	Serviço	1.22.5.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	64,80	BDI 1	79,26	79,26
Serviço	Serviço	1.22.6.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,53	BDI 1	83,82	83,82
Serviço	Serviço	1.22.7.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	61,83	BDI 1	75,62	151,24
Serviço	Serviço	1.22.8.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	15,25	BDI 1	18,65	55,95
Serviço	Serviço	1.22.9.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,55	BDI 1	15,35	15,35

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA LUA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	BDI 1 22,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A									646.789,85
Nível 2	Nível 2	1.23.			INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - Cabos					-	24.004,44
Serviço	Serviço	1.23.1.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,00	38,01	BDI 1	46,49	2.092,05
Serviço	Serviço	1.23.2.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	24,12	BDI 1	29,50	354,00
Serviço	Serviço	1.23.3.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	362,00	15,38	BDI 1	18,81	6.809,22
Serviço	Serviço	1.23.4.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	638,00	9,63	BDI 1	11,78	7.515,64
Serviço	Serviço	1.23.5.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	835,00	6,83	BDI 1	8,35	6.972,25
Serviço	Serviço	1.23.6.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,00	4,64	BDI 1	5,68	261,28
Nível 2	Nível 2	1.24.			INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - Iluminação					-	108.716,62
Serviço	Serviço	1.24.1.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	2,00	39,60	BDI 1	48,43	96,86
Serviço	Serviço	1.24.2.	Composição	035	ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	128,23	BDI 1	156,84	313,68
Serviço	Serviço	1.24.3.	Composição	030	LÂMPADA BULBO LED E27 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00	60,38	BDI 1	73,85	3.840,20
Serviço	Serviço	1.24.4.	Composição	033	POSTE DE AÇO DE 3,00 M COM DUAS LUMINÁRIAS GLOBO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 0,30 M, COM BASE FLANGE, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA	UN	26,00	1.045,01	BDI 1	1.278,15	33.231,90
Serviço	Serviço	1.24.5.	Composição	021	BASE COM CAIXA DE TOMADA- BASE LUMINARIA EM TIJOLO A VISTA IMPERMEABILIZADO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM CAIXA PARA TOMADA EM UMA FACE, COM TAMPAS DE METAL COM TRANCA	UN	11,00	468,77	BDI 1	573,35	6.306,85
Serviço	Serviço	1.24.6.	Composição	022	BASE SIMPLES- BASE LUMINARIA EM TIJOLO MACIÇO A VISTA IMPERMEABILIZADO E ESTRUTURA DE CONCRETO	UN	15,00	337,77	BDI 1	413,13	6.196,95
Serviço	Serviço	1.24.7.	Composição	026	BASE DE CONCRETO PARA POSTE FLANGEADO 10 M DE ALTURA (400X400X800MM)	UN	5,00	96,14	BDI 1	117,59	587,95
Serviço	Serviço	1.24.8.	Composição	031	POSTE TELECÔNICO RETO 10 M FLANGEADO EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	4.612,63	BDI 1	5.641,71	28.208,55

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA LUA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A	MUNICÍPIO / UF NAVIRAÍ/MS	BDI 1 22,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PRAÇA DO JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A									646.789,85
Serviço	Serviço	1.24.9.	Composição	032	SUPORTE CENTRAL ENCAIXE 60,33 MM PARA 4 LUMINÁRIAS, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROTÁTICA NA COR PRETA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	335,15	BDI 1	409,92	2.049,60
Serviço	Serviço	1.24.10.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	20,00	884,31	BDI 1	1.081,60	21.632,00
Serviço	Serviço	1.24.11.	Composição	025	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 COM CABO DE COBRE NÚ 35 MM² PARA ATERRAMENTO DOS POSTES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	31,00	164,89	BDI 1	201,68	6.252,08
Nível 2	Nível 2	1.25.			FINALIZAÇÕES					-	5.429,88
Serviço	Serviço	1.25.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.648,13	1,78	BDI 1	2,18	3.592,92
Serviço	Serviço	1.25.2.	Composição	036	PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN	1,00	1.501,89	BDI 1	1.836,96	1.836,96

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NAVIRAÍ/MS

Local

terça-feira, 22 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: LAIS MOTTA FIORENTINO GANZAROLLI

CREA/CAU: A100583-9

ART/RRT:

0