



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

#VALOR!

SECRETARIA DE OBRAS

RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

Fábio

Marques Ribeiro CREA 15.276

MEMÓRIA DE CALCULO PAVIMENTAÇÃO

Objeto: MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL - Guias e Sarjetas

Município: NAVIRAÍ - MS

Local: Prolongamento da Av. João Rigonato, Mat. 40.318 CRI - Naviraí/MS

Transporte DMT (Km)

Pedreira	15,00	CBUQ	
Bota Fora	6,00	Emulsão/Cim.	
Solo	6,00	Bica corrida	
Areeiro	15,00		

NOME DA RUA		GUIA E SARJETA	TOTAL	
DADOS	ESTACA INICIAL			
	ESTACA FINAL			
	EXTENSÃO (m)		0,00	
	DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA	simples 3% cada lado		
	LARGURA DA PISTA (capa de rolamento) (m)			
	LARGURA DO MEIO - FIO COM SARJETA (m)	0,45		
	LARGURA DO MEIO - FIO, (GUIA) SEM SARJETA (m)	0,12		
	ÁREA (m)	128,64	128,64	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	MEIO-FIOS	MEIO FIOS COM SARJETA (m)	336,16	336,16
		MEIO FIOS GUIA (SEM SARJETA) (m)	1.831,55	1.831,55
	SARJETAS	SARJETA(m)	2.124,33	2.124,33
		SEÇÃO DO MEIO FIO COM SARJETA (m ²)	0,0615	
	SEÇÃO DO MEIO FIO (GUIA) (m ²)	0,0285		
	SEÇÃO SARJETA	0,078		
	SEÇÃO SARJETA	0,078		
	CONSUMO	0,836		
	DENSIDADE (t/m ³)	1,60		
	DMT (km)	15,00		
	DMT EXCEDENTE (km)	0,00		
	TOTAL (t x km)	7.325,27	7.325,27	
	TOTAL XCEDENTE (t x km)	0,00	0,00	
TOTAL (m3 x km)	4.578,29	4.578,29		
TRANSPORTE DE BRITA PARA GUIA E SARJETAS				