



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

#VALOR!

SECRETARIA DE OBRAS

RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

Fábio

Marques Ribeiro CREA 15.276

MEMÓRIA DE CALCULO PAVIMENTAÇÃO

Objeto: MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL - Guias e Sarjetas

Município: NAVIRAÍ - MS

Local: Prolongamento da Av. João Rigonato. Mat. 40.318 CRI - Naviraí/MS

Transporte DMT (Km)

| Pedreira | 15,00 | CBUQ | |
|-----------|-------|--------------|--|
| Bota Fora | 6,00 | Emulsão/Cim. | |
| Solo | 6,00 | Bica corrida | |
| Areeiro | 15,00 | | |

| NOME DA RUA | | GUIA E SARJETA | TOTAL | |
|--------------------------|---|---|----------|----------|
| DADOS | ESTACA INICIAL | | | |
| | ESTACA FINAL | | | |
| | EXTENSÃO (m) | | 0,00 | |
| | DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA | simples 3% cada lado | | |
| | LARGURA DA PISTA (capa de rolamento) (m) | | | |
| | LARGURA DO MEIO - FIO COM SARJETA (m) | 0,45 | | |
| | LARGURA DO MEIO - FIO, (GUIA) SEM SARJETA (m) | 0,12 | | |
| ÁREA (m) | 128,64 | 128,64 | | |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | MEIO-FIOS | MEIO FIOS COM SARJETA (m) | 336,16 | 336,16 |
| | | MEIO FIOS GUIA (SEM SARJETA) (m) | 1.831,55 | 1.831,55 |
| | SARJETAS | SARJETA(m) | 2.124,33 | 2.124,33 |
| | | SEÇÃO DO MEIO FIO COM SARJETA (m ²) | 0,0615 | |
| | SEÇÃO DO MEIO FIO (GUIA) (m ²) | 0,0285 | | |
| | SEÇÃO SARJETA | 0,078 | | |
| | SEÇÃO SARJETA | 0,078 | | |
| | CONSUMO | 0,836 | | |
| | DENSIDADE (t/m ³) | 1,60 | | |
| | DMT (km) | 15,00 | | |
| | DMT EXCEDENTE (km) | 0,00 | | |
| TOTAL (t x km) | 7.325,27 | 7.325,27 | | |
| TOTALE XCEDENTE (t x km) | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL (m3 x km) | 4.578,29 | 4.578,29 | | |