



Lista de materiais - TÉRREO	
Esgoto	
Caixas de Passagem	
Caixa de inspeção esgoto simples CE- 40x40 cm	2 pz
PVC Acessórios	
Caixa sifonada 150x150x50	4 pz
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 2"	2 pz
Sifão flexível c/ Adaptador 1.1/4" - 2"	1 pz
Válvula p/ pia 1"	2 pz
Válvula p/ tanque 40 mm	1 pz
PVC Esgoto	
Curva 90 curta 40 mm	1 pz
Joelho 45 40 mm	1 pz
Joelho 50 40 mm	3 pz
Joelho 90 50 mm	8 pz
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	1 pz
Junção simples 50 mm - 50 mm	2 pz
Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	33.68 m
40 mm	6.44 m
50 mm - 2"	34.5 m
Unidades de tratamento	
Alça	
Ferro	1 pz
Concreto	
Concreto	0.07 m³
Ventilação	
PVC Esgoto	
Joelho 90 50 mm	8 pz
Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"	1.27 m
Tê sanitário 50 mm - 50 mm	4 pz

Legenda - TÉRREO	
CG	Belbedouro
CS	Caixa Sifonada
CE	Caixas Inspeção Esgoto Simples
Joelho 45	
Joelho 90- coluna bolsa	
Junção simples	
Máquina de Lavar Roupas DN 50mm	
Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm	
Ramais de Ventilação	
Tanque de Lavar Roupas DN 50mm	

Legenda de condutos - TÉRREO	
Esgoto	
Ventilação	

APROVAÇÃO



PREFEITURA DE NAVIRAÍ
NOSSA CIDADE, NOSSO LUGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

OBRA
REFORMA CIEI AZENÁ RICCO DE FREITAS

LOCAL R. PAZ, 155 - NAVIRAÍ/MS	ÁREA CONSTRUIDA 1658,49 m²
	ÁREA DO TERRENO 5355,09 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ PROJETO FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA n° 15.276/MS	PREFEITA RHAIZA REJANE NEME DE MATOS CNPJ 03.155.934/0001-90
---	--

DISCIPLINA
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CONTEÚDO PROJETO SANITÁRIO, LISTA DE MATERIAIS, LEGENDA DE CONDUTOS E PEÇAS	FOLHA 2/2
---	---------------------

ESCALA COMO INDICADO	DATA MARÇO/2023	CONVÊNIO	COORDENADAS 23°03'52" 1°15' 54°12'07" 1°W
-------------------------	--------------------	----------	---