



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 892213/2019	<b>Nº SICONV</b> 892213/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NAVIRAÍ/MS	<b>BDI 1</b> 31,32%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									<b>725.215,27</b>
Meta	Meta	1.			<b>REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS</b>					-	<b>725.215,27</b>
Nível 2	Nível 2	1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>46.339,12</b>
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,88	373,90	BDI 1	491,01	3.869,16
Serviço	Serviço	1.1.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	99,78	121,37	BDI 1	159,38	15.902,94
Serviço	Serviço	1.1.0.3.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	927,38	BDI 1	1.217,84	7.307,04
Serviço	Serviço	1.1.0.4.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	6,00	1.157,60	BDI 1	1.520,16	9.120,96
Serviço	Serviço	1.1.0.5.	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	7,20	611,42	BDI 1	802,92	5.781,02
Serviço	Serviço	1.1.0.6.	Composição	02	CAÇAMBA 6M² PARA RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSO CARGA E DESLOCAMENTO	UN	10,00	331,86	BDI 1	435,80	4.358,00
Nível 2	Nível 2	1.2.			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					-	<b>11.011,93</b>
Nível 3	Nível 3	1.2.1.			<b>DEMOLIÇÕES</b>					-	<b>8.984,78</b>
Serviço	Serviço	1.2.1.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	38,60	10,60	BDI 1	13,92	537,31
Serviço	Serviço	1.2.1.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	17,55	44,36	BDI 1	58,25	1.022,29
Serviço	Serviço	1.2.1.3.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,58	265,42	BDI 1	348,55	202,16
Serviço	Serviço	1.2.1.4.	Composição	17	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M3	9,80	187,44	BDI 1	246,15	2.412,27
Serviço	Serviço	1.2.1.5.	Composição	03	DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	153,60	23,85	BDI 1	31,32	4.810,75
Nível 3	Nível 3	1.2.2.			<b>RETIRADAS</b>					-	<b>2.027,15</b>
Serviço	Serviço	1.2.2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,68	7,17	BDI 1	9,42	213,65
Serviço	Serviço	1.2.2.2.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	9,45	BDI 1	12,41	74,46
Serviço	Serviço	1.2.2.3.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	6,89	BDI 1	9,05	36,20
Serviço	Serviço	1.2.2.4.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	201,40	2,66	BDI 1	3,49	702,89
Serviço	Serviço	1.2.2.5.	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	302,10	2,52	BDI 1	3,31	999,95
Nível 2	Nível 2	1.3.			<b>ESTRUTURA</b>					-	<b>87.376,51</b>
Nível 3	Nível 3	1.3.1.			<b>ESTACAS</b>					-	<b>10.246,50</b>
Serviço	Serviço	1.3.1.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	90,00	78,79	BDI 1	103,47	9.312,30
Serviço	Serviço	1.3.1.2.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	45,00	15,81	BDI 1	20,76	934,20
Nível 3	Nível 3	1.3.2.			<b>BLOCO DE COROAMENTO</b>					-	<b>22.683,68</b>
Serviço	Serviço	1.3.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	11,03	77,16	BDI 1	101,33	1.117,67
Serviço	Serviço	1.3.2.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	11,25	17,77	BDI 1	23,34	262,58
Serviço	Serviço	1.3.2.3.	SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	36,00	117,07	BDI 1	153,74	5.534,64



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 892213/2019	<b>Nº SICONV</b> 892213/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NAVIRAÍ/MS	<b>BDI 1</b> 31,32%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									<b>725.215,27</b>
Serviço	Serviço	1.3.2.4.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	18,00	12,46	BDI 1	16,36	294,48
Serviço	Serviço	1.3.2.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,50	17,79	BDI 1	23,36	315,36
Serviço	Serviço	1.3.2.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	369,00	14,46	BDI 1	18,99	7.007,31
Serviço	Serviço	1.3.2.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6,04	510,69	BDI 1	670,64	4.050,67
Serviço	Serviço	1.3.2.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	6,04	231,03	BDI 1	303,39	1.832,48
Serviço	Serviço	1.3.2.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	36,00	44,16	BDI 1	57,99	2.087,64
Serviço	Serviço	1.3.2.10.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	5,00	27,54	BDI 1	36,17	180,85
Nível 3	<b>Nível 3</b>	<b>1.3.3.</b>			<b>VIGA BALDRAME</b>					-	<b>18.944,53</b>
Serviço	Serviço	1.3.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	6,94	101,36	BDI 1	133,11	923,78
Serviço	Serviço	1.3.3.2.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	43,52	78,35	BDI 1	102,89	4.477,77
Serviço	Serviço	1.3.3.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12,36	28,62	BDI 1	37,58	464,49
Serviço	Serviço	1.3.3.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	58,00	17,79	BDI 1	23,36	1.354,88
Serviço	Serviço	1.3.3.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	197,00	16,08	BDI 1	21,12	4.160,64
Serviço	Serviço	1.3.3.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,34	510,69	BDI 1	670,64	2.910,58
Serviço	Serviço	1.3.3.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,34	231,03	BDI 1	303,39	1.316,71
Serviço	Serviço	1.3.3.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	55,90	44,16	BDI 1	57,99	3.241,64
Serviço	Serviço	1.3.3.9.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,60	27,54	BDI 1	36,17	94,04
Nível 3	<b>Nível 3</b>	<b>1.3.4.</b>			<b>PILARES</b>					-	<b>23.805,68</b>
Serviço	Serviço	1.3.4.1.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	123,78	54,57	BDI 1	71,66	8.870,07
Serviço	Serviço	1.3.4.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	137,00	14,99	BDI 1	19,68	2.696,16
Serviço	Serviço	1.3.4.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	468,00	13,04	BDI 1	17,12	8.012,16
Serviço	Serviço	1.3.4.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,34	510,69	BDI 1	670,64	2.910,58
Serviço	Serviço	1.3.4.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,34	231,03	BDI 1	303,39	1.316,71
Nível 3	<b>Nível 3</b>	<b>1.3.5.</b>			<b>VIGAS SUPERIOR</b>					-	<b>11.696,12</b>



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 892213/2019	<b>Nº SICONV</b> 892213/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NAVIRAÍ/MS	<b>BDI 1</b> 31,32%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									<b>725.215,27</b>
Serviço	Serviço	1.3.5.1.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	41,32	54,57	BDI 1	71,66	2.960,99
Serviço	Serviço	1.3.5.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,00	14,99	BDI 1	19,68	1.121,76
Serviço	Serviço	1.3.5.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	188,00	14,35	BDI 1	18,84	3.541,92
Serviço	Serviço	1.3.5.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,18	510,69	BDI 1	670,64	2.803,28
Serviço	Serviço	1.3.5.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,18	231,03	BDI 1	303,39	1.268,17
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.4.</b>			<b>PAREDES</b>					-	<b>37.296,95</b>
Nível 3	<b>Nível 3</b>	<b>1.4.1.</b>			<b>ALVENARIA</b>					-	<b>37.296,95</b>
Serviço	Serviço	1.4.1.1.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	1,30	643,71	BDI 1	845,32	1.098,92
Serviço	Serviço	1.4.1.2.	Composição	53	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M3	1,62	940,30	BDI 1	1.234,80	2.000,38
Serviço	Serviço	1.4.1.3.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	225,90	105,39	BDI 1	138,40	31.264,56
Serviço	Serviço	1.4.1.4.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	90,36	24,72	BDI 1	32,46	2.933,09
Nível 3	<b>Nível 3</b>	<b>1.4.2.</b>			<b>DIVISÓRIA NAVAL</b>					-	-
Serviço	Serviço	-	Cotação	012	DIVISÓRIA NAVAL SEM PORTA, DIMENSÕES 4,5 X 2,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,65		BDI 1	-	-
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.5.</b>			<b>VERGA E CONTRA VERGA</b>					-	<b>2.992,42</b>
Serviço	Serviço	1.5.0.1.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00	50,22	BDI 1	65,95	263,80
Serviço	Serviço	1.5.0.2.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,50	64,64	BDI 1	84,89	551,79
Serviço	Serviço	1.5.0.3.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,70	36,85	BDI 1	48,39	614,55
Serviço	Serviço	1.5.0.4.	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,44	63,76	BDI 1	83,73	790,41
Serviço	Serviço	1.5.0.5.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,00	49,16	BDI 1	64,56	258,24
Serviço	Serviço	1.5.0.6.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,50	60,17	BDI 1	79,02	513,63
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.6.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>81.765,27</b>
Nível 3	<b>Nível 3</b>	<b>1.6.1.</b>			<b>ESTRUTURA E TELHAMENTO</b>					-	<b>81.765,27</b>
Serviço	Serviço	1.6.1.1.	SINAPI	92577	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	201,40	157,56	BDI 1	206,91	41.671,67
Serviço	Serviço	1.6.1.2.	SINAPI	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	9,00	1.607,72	BDI 1	2.111,26	19.001,34
Serviço	Serviço	1.6.1.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	197,60	78,32	BDI 1	102,85	20.323,16



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 892213/2019	<b>Nº SICONV</b> 892213/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	<b>APelido DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NAVIRAÍ/MS	<b>BDI 1</b> 31,32%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									<b>725.215,27</b>
Serviço	Serviço	1.6.1.4.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	12,60	46,48	BDI 1	61,04	769,10
Nível 2	Nível 2	1.7.			<b>SERVIÇOS INICIAIS DE INSTALAÇÃO</b>					-	<b>18.733,72</b>
Nível 3	Nível 3	1.7.1.			<b>ÁGUA FRIA</b>					-	<b>5.306,13</b>
Serviço	Serviço	1.7.1.1.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 . INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	5,69	BDI 1	7,47	134,46
Serviço	Serviço	1.7.1.2.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 . INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	10,63	BDI 1	13,96	125,64
Serviço	Serviço	1.7.1.3.	SINAPI	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	10,05	BDI 1	13,20	39,60
Serviço	Serviço	1.7.1.4.	SINAPI	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	24,44	BDI 1	32,09	128,36
Serviço	Serviço	1.7.1.5.	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,74	BDI 1	14,10	56,40
Serviço	Serviço	1.7.1.6.	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	13,01	BDI 1	17,08	34,16
Serviço	Serviço	1.7.1.7.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	7,19	BDI 1	9,44	198,24
Serviço	Serviço	1.7.1.8.	SINAPI	94680	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	54,30	BDI 1	71,31	356,55
Serviço	Serviço	1.7.1.9.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	5,60	BDI 1	7,35	132,30
Serviço	Serviço	1.7.1.10.	SINAPI	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	11,56	BDI 1	15,18	45,54
Serviço	Serviço	1.7.1.11.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	12,87	BDI 1	16,90	33,80
Serviço	Serviço	1.7.1.12.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00	9,27	BDI 1	12,17	146,04
Serviço	Serviço	1.7.1.13.	Composição	04	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC 32X25MM	UN	5,00	7,27	BDI 1	9,55	47,75
Serviço	Serviço	1.7.1.14.	Composição	05	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC 60X50MM	UN	3,00	14,88	BDI 1	19,54	58,62
Serviço	Serviço	1.7.1.15.	Composição	06	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC 50X32MM	UN	1,00	13,44	BDI 1	17,65	17,65
Serviço	Serviço	1.7.1.16.	Composição	07	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC 60X25MM	UN	3,00	19,24	BDI 1	25,27	75,81
Serviço	Serviço	1.7.1.17.	SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	18,51	BDI 1	24,31	24,31
Serviço	Serviço	1.7.1.18.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,10	BDI 1	13,26	26,52
Serviço	Serviço	1.7.1.19.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	15,32	BDI 1	20,12	60,36



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 892213/2019	<b>Nº SICONV</b> 892213/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NAVIRAÍ/MS	<b>BDI 1</b> 31,32%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									<b>725.215,27</b>
Serviço	Serviço	1.7.1.20.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	22,98	BDI 1	30,18	30,18
Serviço	Serviço	1.7.1.21.	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	53,14	BDI 1	69,78	488,46
Serviço	Serviço	1.7.1.22.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	65,72	11,74	BDI 1	15,42	1.013,40
Serviço	Serviço	1.7.1.23.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,04	19,47	BDI 1	25,57	154,44
Serviço	Serviço	1.7.1.24.	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	8,28	27,74	BDI 1	36,43	301,64
Serviço	Serviço	1.7.1.25.	SINAPI	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	16,00	44,31	BDI 1	58,19	931,04
Serviço	Serviço	1.7.1.26.	Composição	56	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	79,04	BDI 1	103,80	207,60
Serviço	Serviço	1.7.1.27.	Composição	57	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	79,04	BDI 1	103,80	311,40
Serviço	Serviço	1.7.1.28.	SINAPI	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	74,20	BDI 1	97,44	97,44
Serviço	Serviço	1.7.1.29.	SINAPI	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	21,64	BDI 1	28,42	28,42
Nível 3	<b>Nível 3</b>	<b>1.7.2.</b>			<b>METAIS E ACESSÓRIOS</b>					-	<b>2.716,37</b>
Serviço	Serviço	1.7.2.1.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	92,16	BDI 1	121,02	242,04
Serviço	Serviço	1.7.2.2.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	105,08	BDI 1	137,99	413,97
Serviço	Serviço	1.7.2.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	59,43	BDI 1	78,04	624,32
Serviço	Serviço	1.7.2.4.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	28,76	BDI 1	37,77	75,54
Serviço	Serviço	1.7.2.5.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	282,18	BDI 1	370,56	741,12
Serviço	Serviço	1.7.2.6.	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	471,66	BDI 1	619,38	619,38
Nível 3	<b>Nível 3</b>	<b>1.7.3.</b>			<b>ESGOTO</b>					-	<b>10.711,22</b>
Serviço	Serviço	1.7.3.1.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	12,35	BDI 1	16,22	129,76
Serviço	Serviço	1.7.3.2.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	9,25	BDI 1	12,15	36,45



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 892213/2019	<b>Nº SICONV</b> 892213/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	<b>APelido DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NAVIRAÍ/MS	<b>BDI 1</b> 31,32%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									<b>725.215,27</b>
Serviço	Serviço	1.7.3.3.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	14,63	BDI 1	19,21	96,05
Serviço	Serviço	1.7.3.4.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	22,89	BDI 1	30,06	30,06
Serviço	Serviço	1.7.3.5.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	27,50	BDI 1	36,11	72,22
Serviço	Serviço	1.7.3.6.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	8,98	BDI 1	11,79	82,53
Serviço	Serviço	1.7.3.7.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	13,79	BDI 1	18,11	416,53
Serviço	Serviço	1.7.3.8.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	26,54	BDI 1	34,85	69,70
Serviço	Serviço	1.7.3.9.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	13,38	BDI 1	17,57	17,57
Serviço	Serviço	1.7.3.10.	SINAPI	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	6,78	BDI 1	8,90	106,80
Serviço	Serviço	1.7.3.11.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	45,00	8,66	BDI 1	11,37	511,65
Serviço	Serviço	1.7.3.12.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	15,02	BDI 1	19,72	59,16
Serviço	Serviço	1.7.3.13.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	16,92	BDI 1	22,22	333,30
Serviço	Serviço	1.7.3.14.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	19,79	BDI 1	25,99	25,99
Serviço	Serviço	1.7.3.15.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	23,21	BDI 1	30,48	304,80
Serviço	Serviço	1.7.3.16.	Composição	08	TE, PVC, SERIE NORMAL 100X50	UN	3,00	35,69	BDI 1	46,87	140,61
Serviço	Serviço	1.7.3.17.	Composição	09	TE, PVC, SERIE NORMAL 75X50	UN	1,00	35,42	BDI 1	46,51	46,51
Serviço	Serviço	1.7.3.18.	Composição	10	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM	UN	8,00	26,58	BDI 1	34,90	279,20
Serviço	Serviço	1.7.3.19.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	42,67	BDI 1	56,03	56,03
Serviço	Serviço	1.7.3.20.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,86	19,06	BDI 1	25,03	271,83
Serviço	Serviço	1.7.3.21.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	70,48	25,19	BDI 1	33,08	2.331,48
Serviço	Serviço	1.7.3.22.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,52	31,68	BDI 1	41,60	188,03



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 892213/2019	<b>Nº SICONV</b> 892213/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	<b>APelido DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NAVIRAÍ/MS	<b>BDI 1</b> 31,32%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									<b>725.215,27</b>
Serviço	Serviço	1.7.3.23.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	29,30	35,06	BDI 1	46,04	1.348,97
Serviço	Serviço	1.7.3.24.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00	268,11	BDI 1	352,08	1.760,40
Serviço	Serviço	1.7.3.25.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	525,03	BDI 1	689,47	689,47
Serviço	Serviço	1.7.3.26.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	451,48	BDI 1	592,88	592,88
Serviço	Serviço	1.7.3.27.	Composição	11	CAIXA SIFONADA 150X150X50	UN	8,00	62,76	BDI 1	82,42	659,36
Serviço	Serviço	1.7.3.28.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	18,15	BDI 1	23,83	23,83
Serviço	Serviço	1.7.3.29.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	22,88	BDI 1	30,05	30,05
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.8.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS, LÓGICA, TELEFONE E AR CONDICIONADO</b>					-	<b>17.636,77</b>
Nível 3	<b>Nível 3</b>	<b>1.8.1.</b>			<b>ELÉTRICO</b>					-	<b>17.636,77</b>
Serviço	Serviço	1.8.1.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	53,00	9,46	BDI 1	12,42	658,26
Serviço	Serviço	1.8.1.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,00	13,85	BDI 1	18,19	527,51
Serviço	Serviço	1.8.1.3.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	25,59	BDI 1	33,60	504,00
Serviço	Serviço	1.8.1.4.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	915,21	BDI 1	1.201,85	1.201,85
Serviço	Serviço	1.8.1.5.	Composição	52	ENTRADA DE SERVIÇO, EM BAIXA TENSÃO, COM CAIXA DE MEDIÇÃO INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10)M, CONFORME PADRAO ENERGISA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES): TRIFASICO DE 35,06 A 52,23 KW	UN	1,00	9.354,18	BDI 1	12.283,91	12.283,91
Serviço	Serviço	1.8.1.6.	Composição	12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.052,94	BDI 1	1.382,72	1.382,72
Serviço	Serviço	1.8.1.7.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00	12,94	BDI 1	16,99	764,55
Serviço	Serviço	1.8.1.8.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	239,09	BDI 1	313,97	313,97
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.9.</b>			<b>ELETRODUTOS</b>					-	<b>6.890,77</b>
Serviço	Serviço	1.9.0.1.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,70	8,83	BDI 1	11,60	704,12
Serviço	Serviço	1.9.0.2.	Composição	18	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,17	11,13	BDI 1	14,62	104,83
Serviço	Serviço	1.9.0.3.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	299,36	9,69	BDI 1	12,72	3.807,86
Serviço	Serviço	1.9.0.4.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	183,68	9,43	BDI 1	12,38	2.273,96



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 892213/2019	<b>Nº SICONV</b> 892213/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NAVIRAÍ/MS	<b>BDI 1</b> 31,32%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									<b>725.215,27</b>
Nível 2	Nível 2	<b>1.10.</b>			<b>LÓGICA</b>					-	<b>24.294,77</b>
Serviço	Serviço	1.10.0.1.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,02	12,86	BDI 1	16,89	388,81
Serviço	Serviço	1.10.0.2.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	47,00	21,74	BDI 1	28,55	1.341,85
Serviço	Serviço	1.10.0.3.	Composição	32	CABO COAXIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE ANTENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,36	76,34	BDI 1	100,25	2.141,34
Serviço	Serviço	1.10.0.4.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	9,46	BDI 1	12,42	49,68
Serviço	Serviço	1.10.0.5.	Composição	33	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	27,21	BDI 1	35,73	71,46
Serviço	Serviço	1.10.0.6.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	13,34	BDI 1	17,52	105,12
Serviço	Serviço	1.10.0.7.	SINAPI	91920	LUAVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	18,64	BDI 1	24,48	97,92
Serviço	Serviço	1.10.0.8.	SINAPI	91879	LUAVA DE EMENDÁ PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	16,00	7,14	BDI 1	9,38	150,08
Serviço	Serviço	1.10.0.9.	Composição	58	TOMADA COM UM PONTO DE REDE RJ45 E UM PONTO PARA TELEFONE RJ11 (INCLUSO SUPORTE E PLACA DE 2 POSTOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	14,89	BDI 1	19,55	156,40
Serviço	Serviço	1.10.0.10.	Composição	34	TOMADA COM UM PONTO DE REDE RJ45 E UM PONTO PARA TELEFONE RJ11 (INCLUSO SUPORTE E PLACA DE 2 POSTOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	68,35	BDI 1	89,76	269,28
Serviço	Serviço	1.10.0.11.	Composição	34	TOMADA COM UM PONTO DE REDE RJ45 E UM PONTO PARA TELEFONE RJ11 (INCLUSO SUPORTE E PLACA DE 2 POSTOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	68,35	BDI 1	89,76	89,76
Serviço	Serviço	1.10.0.12.	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	108,68	9,61	BDI 1	12,62	1.371,54
Serviço	Serviço	1.10.0.13.	SINAPI	98272	CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	108,68	126,55	BDI 1	166,19	18.061,53
Nível 2	Nível 2	<b>1.11.</b>			<b>CONTRA-PISO</b>					-	<b>11.942,18</b>
Serviço	Serviço	1.11.0.1.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	7,77	572,73	BDI 1	752,11	5.843,89
Serviço	Serviço	1.11.0.2.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	155,41	29,88	BDI 1	39,24	6.098,29
Nível 2	Nível 2	<b>1.12.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETOS</b>					-	<b>7.725,98</b>
Nível 3	Nível 3	<b>1.12.1.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA</b>					-	<b>7.725,98</b>
Serviço	Serviço	1.12.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	71,42	3,89	BDI 1	5,11	364,96
Serviço	Serviço	1.12.1.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	71,42	33,36	BDI 1	43,81	3.128,91
Serviço	Serviço	1.12.1.3.	Composição	42	APLICAÇÃO MANUAL DE ARGAMASSA BARITADA, COM ESPESURA DE 1CM, EM PAREDES DE RAIOS X PERIAPICAL	M2	25,76	58,53	BDI 1	76,86	1.979,91



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 892213/2019	<b>Nº SICONV</b> 892213/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NAVIRAÍ/MS	<b>BDI 1</b> 31,32%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									<b>725.215,27</b>
Serviço	Serviço	1.12.1.4.	Composição	43	APLICAÇÃO MANUAL DE ARGAMASSA BARITADA, COM ESPESSURA DE 1,5CM, EM PAREDES DE RAIO X PANORÂMICO	M2	25,76	66,58	BDI 1	87,43	2.252,20
Nível 2	Nível 2	<b>1.13.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA</b>					-	<b>4.394,53</b>
Serviço	Serviço	1.13.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	61,86	8,09	BDI 1	10,62	656,95
Serviço	Serviço	1.13.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	61,86	46,01	BDI 1	60,42	3.737,58
Nível 2	Nível 2	<b>1.14.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDE A RECEBER CERÂMICA</b>					-	<b>3.728,66</b>
Serviço	Serviço	1.14.0.1.	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	87,94	32,29	BDI 1	42,40	3.728,66
Nível 2	Nível 2	<b>1.15.</b>			<b>REVESTIMENTO DE TETO</b>					-	<b>31.383,98</b>
Serviço	Serviço	1.15.0.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	155,42	75,82	BDI 1	99,57	15.475,17
Serviço	Serviço	1.15.0.2.	SINAPI	96123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS	M	183,70	35,03	BDI 1	46,00	8.450,20
Serviço	Serviço	1.15.0.3.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	155,42	6,83	BDI 1	8,97	1.394,12
Serviço	Serviço	1.15.0.4.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	155,42	29,71	BDI 1	39,02	6.064,49
Nível 2	Nível 2	<b>1.16.</b>			<b>ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS</b>					-	<b>21.439,32</b>
Nível 3	Nível 3	<b>1.16.1.</b>			<b>PORTA DE MADEIRA</b>					-	<b>21.439,32</b>
Serviço	Serviço	1.16.1.1.	Composição	38	PORTA COMPLETA DE MADEIRA 70CMX210CM COM VISOR EM VIDRO LISO INCOLOR 6MM 90CMX20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.303,11	BDI 1	1.711,24	1.711,24
Serviço	Serviço	1.16.1.2.	Composição	39	PORTA COMPLETA DE MADEIRA 80CMX210CM COM VISOR EM VIDRO	UN	2,00	1.639,08	BDI 1	2.152,44	4.304,88
Serviço	Serviço	1.16.1.3.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.185,90	BDI 1	1.557,32	1.557,32
Serviço	Serviço	1.16.1.4.	Composição	41	PORTA COMPLETA DE MADEIRA 140CMX210CM, 2 FOLHAS SENDO UMA COM VISOR EM VIDRO LISO INCOLOR 6MM	UN	4,00	2.639,71	BDI 1	3.466,47	13.865,88
Nível 2	Nível 2	<b>1.17.</b>			<b>PORTA DE METAL</b>					-	<b>25.108,32</b>
Serviço	Serviço	1.17.0.1.	Cotação	008	PORTA DE ABRIR COMPLETA 90CMX210CM BLINDADA INTERNAMENTE COM CHUMBO 1MM ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO(FÓRMICA) NA COR BRANCA - PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÕES IONIZANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	3.562,91	BDI 1	4.678,81	9.357,62
Serviço	Serviço	1.17.0.2.	Composição	40	PORTA COMPLETA DE ALUMÍNIO 90CMX210CM COM VISOR EM VIDRO LISO INCOLOR 6MM 52CMX88CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.051,80	BDI 1	2.694,42	2.694,42
Serviço	Serviço	1.17.0.3.	Composição	49	PORTA COMPLETA DE ALUMÍNIO 90CMX210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2.051,80	BDI 1	2.694,42	5.388,84
Serviço	Serviço	1.17.0.4.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	2,63	583,17	BDI 1	765,82	2.014,11



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 892213/2019	<b>Nº SICONV</b> 892213/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NAVIRAÍ/MS	<b>BDI 1</b> 31,32%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									<b>725.215,27</b>
Serviço	Serviço	1.17.0.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,88	732,14	BDI 1	961,45	5.653,33
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.18.</b>			<b>PORTA DE VIDRO</b>					-	<b>14.546,45</b>
Serviço	Serviço	1.18.0.1.	Composição	35	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM TRES FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR COM FECHAMENTO TIPO BANDEIRA DE VENEZIANA DE ALUMÍNIO ATÉ O FORRO COM DIMENSÕES DE 1,83X2,46M	UN	1,00	4.559,44	BDI 1	5.987,46	5.987,46
Serviço	Serviço	1.18.0.2.	Composição	36	PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS EM VIDRO LISO FUMÊ 1,50x2,20M	UN	1,00	3.195,04	BDI 1	4.195,73	4.195,73
Serviço	Serviço	1.18.0.3.	Composição	37	PORTA DE ABRIR EM VIDRO LISO FUMÊ 1,0x2,10M	UN	1,00	1.888,86	BDI 1	2.480,45	2.480,45
Serviço	Serviço	1.18.0.4.	Composição	46	PORTA PIVOTANTE VIDRO TEMPERADO, 110 X 240 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.433,76	BDI 1	1.882,81	1.882,81
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.19.</b>			<b>JANELAS DE VIDRO</b>					-	<b>8.458,39</b>
Serviço	Serviço	1.19.0.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44	928,07	BDI 1	1.218,74	1.754,99
Serviço	Serviço	1.19.0.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,95	560,77	BDI 1	736,40	5.854,38
Serviço	Serviço	1.19.0.3.	Composição	50	JANELA TIPO GUILHOTINA COM TRAVA TIPO BORBOLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	323,26	BDI 1	424,51	849,02
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.20.</b>			<b>FECHAMENTO EM GRADIL</b>					-	<b>708,14</b>
Serviço	Serviço	1.20.0.1.	SINAPI	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M2	0,84	641,96	BDI 1	843,02	708,14
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.21.</b>			<b>PINTURA EM PAREDES INTERNAS</b>					-	<b>10.742,65</b>
Serviço	Serviço	1.21.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	295,29	2,57	BDI 1	3,37	995,13
Serviço	Serviço	1.21.0.2.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	295,29	10,93	BDI 1	14,35	4.237,41
Serviço	Serviço	1.21.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	295,29	14,21	BDI 1	18,66	5.510,11
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.22.</b>			<b>PINTURA EM PAREDES EXTERNAS</b>					-	<b>5.644,63</b>
Serviço	Serviço	1.22.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	134,30	2,57	BDI 1	3,37	452,59
Serviço	Serviço	1.22.0.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	134,30	15,23	BDI 1	20,00	2.686,00
Serviço	Serviço	1.22.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	134,30	14,21	BDI 1	18,66	2.506,04
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.23.</b>			<b>PINTURA DE TETO</b>					-	<b>7.637,34</b>
Serviço	Serviço	1.23.0.1.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	155,42	2,93	BDI 1	3,85	598,37
Serviço	Serviço	1.23.0.2.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	155,42	18,66	BDI 1	24,50	3.807,79
Serviço	Serviço	1.23.0.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	155,42	15,83	BDI 1	20,79	3.231,18
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.24.</b>			<b>PINTURA DE ESQUADRIA METÁLICAS E DE MADEIRA</b>					-	<b>3.163,35</b>
Serviço	Serviço	1.24.0.1.	SINAPI	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	36,96	20,01	BDI 1	26,28	971,31
Serviço	Serviço	1.24.0.2.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	36,96	1,74	BDI 1	2,28	84,27
Serviço	Serviço	1.24.0.3.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	55,82	7,88	BDI 1	10,35	577,74



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 892213/2019	<b>Nº SICONV</b> 892213/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NAVIRAÍ/MS	<b>BDI 1</b> 31,32%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									<b>725.215,27</b>
Serviço	Serviço	1.24.0.4.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	55,82	20,87	BDI 1	27,41	1.530,03
Nível 2	Nível 2	<b>1.25.</b>			<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>					-	<b>34.906,73</b>
Nível 3	Nível 3	<b>1.25.1.</b>			<b>PISO</b>					-	<b>34.906,73</b>
Serviço	Serviço	1.25.1.1.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	20,00	168,49	BDI 1	221,26	4.425,20
Serviço	Serviço	1.25.1.2.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	34,74	156,49	BDI 1	205,50	7.139,07
Serviço	Serviço	1.25.1.3.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	100,70	148,08	BDI 1	194,46	19.582,12
Serviço	Serviço	1.25.1.4.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	183,70	15,59	BDI 1	20,47	3.760,34
Nível 2	Nível 2	<b>1.26.</b>			<b>PAREDE</b>					-	<b>7.591,26</b>
Serviço	Serviço	1.26.0.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	89,33	64,71	BDI 1	84,98	7.591,26
Nível 2	Nível 2	<b>1.27.</b>			<b>PEDRAS E BANCADAS</b>					-	<b>3.266,31</b>
Nível 3	Nível 3	<b>1.27.1.</b>			<b>SOLEIRAS</b>					-	<b>3.266,31</b>
Serviço	Serviço	1.27.1.1.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	20,44	121,69	BDI 1	159,80	3.266,31
Nível 2	Nível 2	<b>1.28.</b>			<b>BANCADAS</b>					-	<b>16.679,13</b>
Serviço	Serviço	1.28.0.1.	Composição	19	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, LARGURA DE 60CM, INCLUSO RODAPIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,77	620,21	BDI 1	814,46	14.472,95
Serviço	Serviço	1.28.0.2.	Cotação	001	EXPURGO EM AÇO INOX AISI 304 COM UMA CUBA 40X34X170, COM VÁLVULA AMERICANA E UM EXPURGO DE 28CM ADAPTADO PARA VÁLVULA HIDRA COM JATO DE ÁGUA PARA LIMPEZA INTERNA	UN	1,00	1.680,00	BDI 1	2.206,18	2.206,18
Nível 2	Nível 2	<b>1.29.</b>			<b>PEITORIL</b>					-	<b>1.765,80</b>
Serviço	Serviço	1.29.0.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	8,10	166,01	BDI 1	218,00	1.765,80
Nível 2	Nível 2	<b>1.30.</b>			<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>					-	<b>2.905,09</b>
Nível 3	Nível 3	<b>1.30.1.</b>			<b>LOUÇAS</b>					-	<b>2.905,09</b>
Serviço	Serviço	1.30.1.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	297,90	BDI 1	391,20	391,20
Serviço	Serviço	1.30.1.2.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	728,92	BDI 1	957,22	957,22
Serviço	Serviço	1.30.1.3.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	250,84	BDI 1	329,40	658,80
Serviço	Serviço	1.30.1.4.	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	683,73	BDI 1	897,87	897,87
Nível 2	Nível 2	<b>1.31.</b>			<b>METAIS E ACESSÓRIOS</b>					-	<b>3.717,85</b>
Serviço	Serviço	1.31.0.1.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	62,54	BDI 1	82,13	492,78



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 892213/2019	<b>Nº SICONV</b> 892213/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	<b>APelido DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NAVIRAÍ/MS	<b>BDI 1</b> 31,32%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									<b>725.215,27</b>
Serviço	Serviço	1.31.0.2.	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	50,47	BDI 1	66,28	397,68
Serviço	Serviço	1.31.0.3.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	36,86	BDI 1	48,40	96,80
Serviço	Serviço	1.31.0.4.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	356,98	BDI 1	468,79	1.875,16
Serviço	Serviço	1.31.0.5.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	113,65	BDI 1	149,25	149,25
Serviço	Serviço	1.31.0.6.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	85,93	BDI 1	112,84	112,84
Serviço	Serviço	1.31.0.7.	Composição	20	TORNEIRA HOSPITALAR DE MESA BICA ALTA COM ALAVANCA COTOVELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	150,61	BDI 1	197,78	593,34
Nível 2	Nível 2	<b>1.32.</b>			<b>INSTALAÇÕES FINAIS-INSTALAÇÕES ELETRICAS, LÓGICA, TELEFONE E AR CONDICIONADO</b>					-	<b>4.490,37</b>
Nível 3	Nível 3	<b>1.32.1.</b>			<b>TOMADAS</b>					-	<b>4.490,37</b>
Serviço	Serviço	1.32.1.1.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	69,00	24,78	BDI 1	32,54	2.245,26
Serviço	Serviço	1.32.1.2.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,50	26,88	BDI 1	35,30	370,65
Serviço	Serviço	1.32.1.3.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,50	36,05	BDI 1	47,34	497,07
Serviço	Serviço	1.32.1.4.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	38,15	BDI 1	50,10	601,20
Serviço	Serviço	1.32.1.5.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	30,03	BDI 1	39,44	118,32
Serviço	Serviço	1.32.1.6.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	27,93	BDI 1	36,68	440,16
Serviço	Serviço	1.32.1.7.	Composição	22	PLACA COM 1 FURO CENTRAL - AR CONDICIONADO/TV (PLACA, SUPORTE E MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	18,42	BDI 1	24,19	217,71
Nível 2	Nível 2	<b>1.33.</b>			<b>INTERRUPTORES</b>					-	<b>694,81</b>
Serviço	Serviço	1.33.0.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	23,45	BDI 1	30,79	123,16
Serviço	Serviço	1.33.0.2.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	29,02	BDI 1	38,11	571,65
Nível 2	Nível 2	<b>1.34.</b>			<b>CABOS</b>					-	<b>11.074,63</b>
Serviço	Serviço	1.34.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	814,90	3,60	BDI 1	4,73	3.854,48
Serviço	Serviço	1.34.0.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,20	5,55	BDI 1	7,29	1.459,46
Serviço	Serviço	1.34.0.3.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41,40	13,31	BDI 1	17,48	723,67
Serviço	Serviço	1.34.0.4.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	183,90	20,86	BDI 1	27,39	5.037,02
Nível 2	Nível 2	<b>1.35.</b>			<b>DISJUNTORES</b>					-	<b>4.923,12</b>
Serviço	Serviço	1.35.0.1.	Composição	13	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* UN 91,04 KA (TIPO AC)	UN	8,00	100,44	BDI 1	131,90	1.055,20
Serviço	Serviço	1.35.0.2.	Composição	14	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 40A, TIPO AC	UN	1,00	162,81	BDI 1	213,80	213,80



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 892213/2019	<b>Nº SICONV</b> 892213/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	<b>APelido DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NAVIRAÍ/MS	<b>BDI 1</b> 31,32%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									<b>725.215,27</b>
Serviço	Serviço	1.35.0.3.	Composição	15	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 63A, TIPO AC	UN	1,00	177,35	BDI 1	232,90	232,90
Serviço	Serviço	1.35.0.4.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	58,87	BDI 1	77,31	1.005,03
Serviço	Serviço	1.35.0.5.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	61,10	BDI 1	80,24	320,96
Serviço	Serviço	1.35.0.6.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	63,79	BDI 1	83,77	251,31
Serviço	Serviço	1.35.0.7.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	12,28	BDI 1	16,13	96,78
Serviço	Serviço	1.35.0.8.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,40	BDI 1	17,60	52,80
Serviço	Serviço	1.35.0.9.	Composição	21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	369,21	BDI 1	484,85	1.454,55
Serviço	Serviço	1.35.0.10.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	87,31	BDI 1	114,66	114,66
Serviço	Serviço	1.35.0.11.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	95,29	BDI 1	125,13	125,13
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.36.</b>			<b>LUMINOTÉCNICO</b>					-	<b>6.877,98</b>
Serviço	Serviço	1.36.0.1.	SINAPI	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	45,00	112,35	BDI 1	147,54	6.639,30
Serviço	Serviço	1.36.0.2.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	90,88	BDI 1	119,34	238,68
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.37.</b>			<b>INSTALAÇÃO PLUVIAL</b>					-	<b>12.778,74</b>
Serviço	Serviço	1.37.0.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,65	169,39	BDI 1	222,44	4.370,95
Serviço	Serviço	1.37.0.2.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	57,12	76,11	BDI 1	99,95	5.709,14
Serviço	Serviço	1.37.0.3.	SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	78,69	BDI 1	103,34	206,68
Serviço	Serviço	1.37.0.4.	SINAPI	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	134,72	BDI 1	176,91	353,82
Serviço	Serviço	1.37.0.5.	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	176,87	BDI 1	232,27	464,54
Serviço	Serviço	1.37.0.6.	SINAPI	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	3,00	424,82	BDI 1	557,87	1.673,61
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.38.</b>			<b>ACESSIBILIDADE</b>					-	<b>3.539,54</b>
Serviço	Serviço	1.38.0.1.	Composição	31	TORNEIRA DE PRESSÃO AUTOMÁTICA P/PNE COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,61	BDI 1	189,90	189,90
Serviço	Serviço	1.38.0.2.	Composição	44	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 " COM ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE FÍSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	277,04	BDI 1	363,81	363,81
Serviço	Serviço	1.38.0.3.	Composição	23	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	265,82	BDI 1	349,07	698,14
Serviço	Serviço	1.38.0.4.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	340,53	BDI 1	447,18	447,18



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 892213/2019	<b>Nº SICONV</b> 892213/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NAVIRAÍ/MS	<b>BDI 1</b> 31,32%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									<b>725.215,27</b>
Serviço	Serviço	1.38.0.5.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	353,20	BDI 1	463,82	927,64
Serviço	Serviço	1.38.0.6.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	321,48	BDI 1	422,17	422,17
Serviço	Serviço	1.38.0.7.	Composição	24	PROTECTOR DE IMPACTO EM ACO INOX POLIDO 304 SHIELD, ALTURA DE 40CM, LARGURA DE 90CM, REF. TB-65 DA TOTAL ACESSIBILIDADE OU SIMILAR	UN	1,00	373,67	BDI 1	490,70	490,70
Nível 2	Nível 2	<b>1.39.</b>			<b>INCÊNDIO E PÂNICO</b>					-	<b>4.488,10</b>
Serviço	Serviço	1.39.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	28,00	29,26	BDI 1	38,42	1.075,76
Serviço	Serviço	1.39.0.2.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	2,00	246,39	BDI 1	323,56	647,12
Serviço	Serviço	1.39.0.3.	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	1,00	738,88	BDI 1	970,30	970,30
Serviço	Serviço	1.39.0.4.	Composição	55	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	225,52	BDI 1	296,15	296,15
Serviço	Serviço	1.39.0.5.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	1,00	238,88	BDI 1	313,70	313,70
Serviço	Serviço	1.39.0.6.	Composição	25	PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (13X26)CM	UN	25,00	29,29	BDI 1	38,46	961,50
Serviço	Serviço	1.39.0.7.	Composição	26	PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (14X14)CM	UN	6,00	18,71	BDI 1	24,57	147,42
Serviço	Serviço	1.39.0.8.	Composição	54	PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (20X40)CM	UN	1,00	57,99	BDI 1	76,15	76,15
Nível 2	Nível 2	<b>1.40.</b>			<b>URBANIZAÇÃO</b>					-	<b>58.301,72</b>
Serviço	Serviço	1.40.0.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	122,02	82,45	BDI 1	108,27	13.211,11
Serviço	Serviço	1.40.0.2.	SINAPI	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	133,36	123,80	BDI 1	162,57	21.680,34
Serviço	Serviço	1.40.0.3.	SINAPI	98503	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	M2	133,36	23,99	BDI 1	31,50	4.200,84
Serviço	Serviço	1.40.0.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	73,84	9,54	BDI 1	12,53	925,22
Serviço	Serviço	1.40.0.5.	Composição	27	PLANTIO DE GRAMA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	14,24	333,06	BDI 1	437,37	6.228,15
Serviço	Serviço	1.40.0.6.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40,84	34,97	BDI 1	45,92	1.875,37
Serviço	Serviço	1.40.0.7.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	38,02	31,99	BDI 1	42,01	1.597,22
Serviço	Serviço	1.40.0.8.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	101,20	5,44	BDI 1	7,14	722,57
Serviço	Serviço	1.40.0.9.	SINAPI-I	42439	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	5,00	1.197,21	BDI 1	1.572,18	7.860,90
Nível 2	Nível 2	<b>1.41.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>27.046,41</b>
Serviço	Serviço	1.41.0.1.	Composição	28	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	1,28	477,30	BDI 1	626,79	802,29
Serviço	Serviço	1.41.0.2.	Composição	29	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	UN	1,00	837,69	BDI 1	1.100,05	1.100,05

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

←

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 892213/2019	<b>Nº SICONV</b> 892213/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NAVIRAÍ/MS	<b>BDI 1</b> 31,32%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

→

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									<b>725.215,27</b>
Serviço	Serviço	1.41.0.3.	Composição	30	PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS EM ACRÍLICO COM ESCRITAS EM GRAVAÇÃO A LASER NA DIMENSÃO 30X15CM EM FITA DUPLA FACE	UN	12,00	81,84	BDI 1	107,47	1.289,64
Serviço	Serviço	1.41.0.4.	Composição	47	ABRIGO DE LIXO, DOIS COMPARTIMENTOS (RECICLÁVEL/NÃO RECICLÁVEL), DIMENSÕES: 3,65X1,5M H=2,45M, COM LAJE IMPERMEABILIZADA, AZULEJO EM TODAS AS PAREDES H=2,45M E REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO, COM RALO E PORTÃO DE VENEZIANA DE ALUMÍNIO, RALO E PONTO DE ÁGUA	UN	1,00	10.304,06	BDI 1	13.531,29	13.531,29
Serviço	Serviço	1.41.0.5.	Composição	48	SEPARAÇÃO DE AMBIENTES EXTERNOS COM 14UN PILARES DE CONCRETO 20X20 CM INTERCALADOS COM 13UN PILARES METÁLICOS 5X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	5.431,33	BDI 1	7.132,42	7.132,42
Serviço	Serviço	1.41.0.6.	SINAPI	103686	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,78	733,76	BDI 1	963,57	751,58
Serviço	Serviço	1.41.0.7.	Composição	51	CORRIMAÇÃO LATERAL COM H=0,92M E H=0,70M EM TUBO IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2" CH 18, INCLUSIVE FUNDO E PINTURA ESMALTE, AMBOS EM 2 DEMAOS	M	7,20	257,97	BDI 1	338,77	2.439,14
Nível 2	Nível 2	<b>1.42.</b>			<b>LIMPEZA DE OBRA</b>					-	<b>2.500,72</b>
Serviço	Serviço	1.42.0.1.	Composição	02	CAÇAMBA 6M² PARA RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSO CARGA E DESLOCAMENTO	UN	5,00	331,86	BDI 1	435,80	2.179,00
Serviço	Serviço	1.42.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	155,42	1,58	BDI 1	2,07	321,72
Nível 2	Nível 2	<b>1.43.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>					-	<b>26.704,81</b>
Serviço	Serviço	1.43.0.1.	Composição	45	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	20.335,68	BDI 1	26.704,81	26.704,81

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NAVIRAÍ/MS

Local

terça-feira, 11 de abril de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FLAVIA CRISTINA REZENDE BRESSA PINHEIRO

CREA/CAU: CAU nº A98787-5

ART/RRT: 11337712