

### PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBJETO: <b>CONSTRUÇÃO ESF GRANDE PARAÍSO</b>		RESPONSÁVEL ORÇAMENTO	
MUNICÍPIO: <b>NAVIRAÍ - MS</b>		Fábio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS	
LOCAL: <b>AV. MIGUEL SOTANI C/ A RUA URIAS PEREIRA - S/N - NAVIRAÍ - MS</b>			
BDI C/DES: <b>28,82%</b>			
SIST./REF.: <b>AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (ABRIL/2023) SBC (ABRIL/2023)</b>			
ENCARGOS: <b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,28%(HORA) 47,23%(MÊS)</b>		PRAZO EXEC.:	<b>360</b>
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
CONSTRUÇÃO ESF GRANDE PARAÍSO			
3.1.1.1.8	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	35,50
3.3.1	MONTANTE LIGHT STEEL FRAME COM FURO 90X0,95X6000MM LE 230MPA/Z275G/M2 FIXADO COM PARAFUSO LIGHT STEEL FRAME 5,5 X 38MM SEXTAVADO C/ ARRUELA E ANCORADOR LIGHT STEEL FRAME 3,00MM 189X49X49MMM	PÇ	429,00
3.4.1	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	KG	1.708,11
4.1.2	PLACA CIMENTÍCIA HIDROFUGADA NTF 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	167,00
4.1.3	CHAPA DE MADEIRA OSB AMARELO, ESPESSURA 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	167,00
4.1.5	PLACAS DE GESSO ACARTONADO TIPO ST (E = 12,5 mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	125,50
7.4.1	GRADIL EM METALON, H=2,00M, INCLUSIVE BROCA DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS	M	55,73